

Serviços de Campo – ANEXO II

CONTEÚDO

ANEXO II 1 – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS

ANEXO II 2 – LEVANTAMENTOS GEOTÉCNICOS

ANEXO II.1 – LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS

02.	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO		
02.01	Execução de 6,00 (seis) km de levantamento Planialtimétrico Semicadastral de Faixas com largura de 20 m, com curvas de nível a cada metro, perfil longitudinal, cadastro de interferências, transporte de RN's, implantação de marcos, desenho na escala 1:2.000 - para Adutora e/ou Subadutoras		
02.01.001	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritório (digitalização, desenhos etc.) - Diária incluindo transporte e estadia	dia	6,00
02.02	Levantamento planialtimétrico cadastral e/ou levantamento de 1 (um) ha para áreas especiais (captação, elevatórias, reservação e tratamento) com georreferenciamento, inclusive transporte de RN'S e elaboração de desenhos com curvas de nível a cada metro, na escala 1:1.000		
02.02.001	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritório (digitalização, desenhos etc.) - Diária incluindo transporte e estadia	dia	1,00
02.03	Levantamento planialtimétrico cadastral e/ou levantamento batimétrico de 1 (um) ha para áreas especiais (captação, elevatórias, reservação e tratamento) com georreferenciamento, inclusive transporte de RN'S e elaboração de desenhos com curvas de nível a cada metro, na escala 1:1.000		
02.03.001	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritório (digitalização, desenhos etc.) - Diária incluindo transporte e estadia	dia	2,00
02.04	Implantação de 10 Marcos de Concreto		
02.04.001	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritório (digitalização, desenhos etc.) - Diária incluindo transporte e estadia	dia	2,00
02.05	Implantação de 12 RN's em pontos estratégicos ao longo das adutoras projetadas, com elaboração de croquis de localização		
02.05.001	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo e processamento em escritório (digitalização, desenhos etc.) - Diária incluindo transporte e estadia	dia	3,00

ANEXO II.2 – LEVANTAMENTOS GEOTÉCNICOS

02	ESTUDOS GEOTÉCNICOS	UND	QTD
02.01	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt maior que 100 Km de Aracaju	un	1,00
02.02	Sondagem a percussão	m	72,00
02.03	Deslocamento entre furos de equipamentos de sondagem a percussão em mesma área, de 101 a 500 metros	un	2,00
02.04	Deslocamento entre furos de equipamentos de sondagem a percussão em mesma área, de 501 a 2000 metros	un	10,00
02.05	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem a trado - maior que 100 km de Aracaju	un	1,00
02.06	Sondagem a trado	m	240,00
02.07	Deslocamento entre furos de equipamentos de sondagem a trado, entre furos na mesma área, distância de 101 a 500 metros	un	30,00
02.08	Deslocamento entre furos de equipamentos de sondagem a trado, entre furos na mesma área, distância de 501 a 2000 metros	un	2,00

JOSÉ GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS
3.0.00.00/DMAE - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E EXPANSÃO