

INDICE

ENVELOPE " A "

1 - CARTA PROPOSTA

1-1 Objeto

1-2 Preço

1-3-Prazos

1-4 Condições de pagamentos

1-5 Garantia

2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3 - COMPOSIÇÕES DA TAXA DE BDI E ENCARGOS SOCIAIS

4 - Cronograma Físico Financeiro

4 - DECLARAÇÕES DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR ANEXO V

Aracaju, 01 de dezembro 2021

À
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 331
Aracaju/Sergipe.

Att : Comissão Permanente de Licitação

Ref : LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 017/2021 - DESO (DOM / SUSM)

Prezados Senhores,

VR Construções Ltda, EPP Empresa estabelecida nesta Cidade Aracaju/SE, sito à Rua Q 95 UBATÃ, Loteamento Marivan / Santa Maria / aracaju/se / SE CEP 49.043-454 CNPJ 26.639.538/0001-34 , vem respeitosamente apresentar Proposta Comercial para a realização dos **serviços conforme objeto abaixo**, a serem executados nas condições que se seguem:

OBJETO: Serviços de apoio logístico com fornecimento de rebaixamento de lençol freático, locação de estacas pranchas, escoramento metálico retro escavadeira, esgotamento, grupo gerador e caminhão guindauto em todo o estado de Sergipe.

DECLARAÇÃO: Declaramos que estão incluídas todas as despesas com transporte, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, seguros, despesas gerais e eventuais comuns aos serviços desse gênero, declaramos que temos condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos previstos no Edital, a partir da assinatura do contrato e que visitamos e conhecemos o local onde serão realizados os serviços.

PREÇO: O nosso preço global para execução dos serviços é de **R\$ 2.021.155,31 (Dois milhões vinte um mil cento e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos)**. Nossos preços unitários estão em planilha anexa.

PRAZOS: A validade da proposta é de **120 (certo e vinte dias.)** e para execução dos serviços são de **24 (vinte quatro) meses** a partir da data da Ordem de Serviço.

5 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital.

6 - GARANTIA: Caução em seguro garantia.

Atenciosamente,



VR Construções LTDA - EPP
Victor Vinicius Macedo Raupp
C.Identidade Nº 3.077.593-0
CPF 037.042.695-90

93

17
03



VR Construções Ltda. - EPP
Rua Q 95 UBATÃ Lot. Marivan Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ: 26.639.538/0001-34

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DE VALA E REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM TODO ESTADO DE SERGIPE

Cod. Empreendimento: 07968
BDI: 13,45%

Ref: Maio/2021-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS						
EQUIPAMENTOS						
01.01.001	Rebaixamento com pontelras filtrantes (01 conjunto), exclusive grupo gerador - aluguel mensal	ms	10,00	6.239,75	62.397,50	3,08
01.01.002	Locação de estaca prancha metálica de 3m para escoramento de terreno	dia	54.169,00	1,95	105.629,55	5,23
01.01.003	Escoramento metálico p/ valas, h<=2,50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento: 60 vezes	m2	3.572,00	33,79	120.697,88	5,97
01.01.004	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4,00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento: 60 vezes	m2	3.489,00	64,05	223.470,45	11,06
01.01.005	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af 06/2014	chp	3.274,00	106,31	348.058,94	17,22
01.01.006	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af 06/2014	chi	3.167,00	50,59	160.218,53	7,93
01.01.007	Bomba submersível elétrica trifásica, potência 2,96 hp, ø rotor 144 mm semi-aberto, bocal de saída ø 2", hm/q = 2 mca / 38,8 m3/h a 28 mca / 5 m3/h - chp diurno. af 06/2014	chp	13.022,00	2,44	31.773,68	1,57
01.01.008	Bomba submersível elétrica trifásica, potência 2,96 hp, ø rotor 144 mm semi-aberto, bocal de saída ø 2", hm/q = 2 mca / 38,8 m3/h a 28 mca / 5 m3/h - chi diurno. af 06/2014	chi	13.398,00	0,36	4.823,28	0,24
01.01.009	Grupo gerador estacionário, potência 150 kva, motor a diesel- chp diurno. af 03/2016	chp	3.213,00	72,15	231.817,95	11,47
01.01.010	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminho de toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af 03/2016	chp	1.610,00	132,49	213.308,90	10,55
MÃO DE OBRA						
01.02.001	Encarregado geral com encargos complementares	h	3.313,00	30,57	101.278,41	5,01
01.02.002	Ajudante especializado com encargos complementares	h	9.876,00	20,86	206.013,36	10,19
01.02.003	Operador de escavadeira com encargos complementares	h	3.207,00	28,84	92.489,88	4,58
01.02.004	Mão de obra de técnico nível médio Júnior	h	3.221,00	37,00	119.177,00	5,90
Importa o presente orçamento em:					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	
(dois milhões, vinte e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos)					2.021.155,31	


PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

VR Construções Ltda. - EPP

Rua Q 95 UBATÁ Lot. Marívan Santa Maria Aracaju-SE CNPJ : 26.639.538/0001-34

Empreendimento: 007968 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DE VALA E REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM TODO ESTADO DE SERGIPE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	EQUIPAMENTOS				1502196,66000	74,32000
01.001	Rebaixamento com pontleiras filtrantes (01 conjunto), exclusive grupo gerador - aluguel mensal	ms	10,000	6239,75000	62397,5000	3,08000
01.002	Locação de estaca prancha metálica de 3m para escoramento de terreno	dia	54169,000	1,95000	105629,55000	5,23000
01.003	Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes	m2	3572,000	33,79000	120697,88000	5,97000
01.004	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes	m2	3489,000	64,05000	223470,45000	11,06000
01.005	Retroscavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af. 06/2014	chp	3274,000	106,31000	348058,94000	17,22000
01.006	Retroscavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af. 06/2014	chi	3167,000	50,59000	160218,53000	7,93000
01.007	Bomba submersível elétrica trifásica, potência 2,96 hp, ø rotor 144 mm semi-aberto, bocal de saída ø 2", hm/q = 2 mca / 38,8 m3/h a 28 mca / 5 m3/h - chp diurno. af. 06/2014	chp	13022,000	2,44000	31773,68000	1,57000
01.008	Bomba submersível elétrica trifásica, potência 2,96 hp, ø rotor 144 mm semi-aberto, bocal de saída ø 2", hm/q = 2 mca / 38,8 m3/h a 28 mca / 5 m3/h - chi diurno. af. 06/2014	chi	13398,000	,36000	4823,28000	,24000
01.009	Grupo gerador estacionário, potência 150 kva, motor a diesel- chp diurno. af. 03/2016	chp	3213,000	72,15000	231817,95000	11,47000
01.010	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 3300 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af. 03/2016	chp	1610,000	132,49000	213308,9000	10,55000
02	MÃO DE OBRA				518958,65000	25,68000
02.001	Encarregado geral com encargos complementares	h	3313,000	30,57000	101278,41000	5,01000
02.002	Ajudante especializado com encargos complementares	h	9876,000	20,86000	206013,36000	10,19000
02.003	Operador de escavadeira com encargos complementares	h	3207,000	28,84000	92489,88000	4,58000
02.004	Mão de obra de técnico nível médio júnior	h	3221,000	37,000	119177,000	5,9000
	TOTAL DO ORÇAMENTO				2021155,31000	100,000

[Assinatura]

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2
05

**R Construções Ltda. - EPP**

ua Q 95 UBATÃ Lot. Marivan Santa Maria Aracaju-SE

NPJ : 26.639.538/0001-34

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Maio/2021-1 Moeda : R\$

mpreendimento: 07968 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DE VALA E REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM TODO ESTADO DE SERG.

TEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
1	AC - Administração Central	%	0,93%
2	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
3	R - Risco	%	0,39%
4	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
5	L - Lucro	%	3,00%
6	I - TRIBUTOS		6,65%
6.001	- PIS	%	0,65%
6.002	- COFINS	%	3,00%
6.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
TOTAL DO BDI :			13,45%

$$BDI = \left[\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} - 1 \right] \times 100$$

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

R\$:

2
08



VR Construções Ltda. - EPP
Rua Q 95 UBATÁ Lot. Marivan Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 07968
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DE VALA E REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM TODO ESTADO DE SERGIPE
Ref : Maio/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
ENCARGOS INSTITUCIONAIS				
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRÁ	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS				
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		43,46
B10	FERIADOS	%		17,86
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		3,93
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		0,87
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		10,74
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,07
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		0,72
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		1,44
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		0,11
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		7,69
ENCARGOS INDENIZATÓRIOS				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,03
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		14,39
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,73
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		0,11
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		5,31
INCIDÊNCIAS OU EFEITOS				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		3,84
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,40
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,06%


VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RptEmpreendimentoDataModuleForm



VR Construções Ltda. - EPP

Rua Q 95 UBATÁ Lot. Marivan Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 07968

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DE VALA E REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM TODO ESTADO DE SERGIPE

Ref : Maio/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FCTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			15,70
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,67
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		5,97
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			11,17
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		4,12
C04	Deposito Rescisão sem Justa Causa	%		2,98
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,11
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,78
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				69,78%

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

80

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DE VALA E REBAIXAMENTO DE LENÇOL
FREÁTICO EM TODO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 07968

VR Construções Ltda. - EPP

Rua Q 95 UBATÁ Lot. Mativan Santa Maria Aracaju-SE

CNPJ : 26.639.538/0001-34

Ref : Maio/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	100	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	100	2.021.155,31	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07
01.01	EQUIPAMENTOS	74,32	1.502.196,66	3,09	62.491,39	3,09	62.491,39	3,09	62.491,39	3,09	62.491,39	3,09	62.491,39
				4,16%		4,16%		4,16%		4,16%		4,16%	
01.02	MÃO DE OBRA	25,68	518.958,65	1,07	21.588,68	1,07	21.588,68	1,07	21.588,68	1,07	21.588,68	1,07	21.588,68
				4,16%		4,16%		4,16%		4,16%		4,16%	
TOTAL SIMPLES ==>>>		100,00	2.021.155,31	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07
TOTAL ACUMULADO ==>>>		100,00	2.021.155,31	4,16	84.080,07	8,32	168.160,14	12,48	252.240,21	16,64	336.320,28	20,80	420.400,35

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DE VALA E REBAIXAMENTO DE LENÇOL
FREÁTICO EM TODO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 07968

VR Construções Ltda. - EPP
Rua Q 95 UBATÃ Lot. Marivan Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

Ref : Maio/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
			(%) VALOR	(%) VALOR	(%) VALOR	(%) VALOR	(%) VALOR
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	100 2.021.155,31	4,16 84.080,07	4,16 84.080,07	4,16 84.080,07	4,16 84.080,07	4,16 84.080,07
01.01	EQUIPAMENTOS	74,32 1.502.196,66	3,09 62.491,39 4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
01.02	MÃO DE OBRA	25,68 518.958,65	1,07 21.588,68 4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
TOTAL SIMPLES ==>>>		100,00 2.021.155,31	4,16 84.080,07	4,16 84.080,07	4,16 84.080,07	4,16 84.080,07	4,16 84.080,07
TOTAL ACUMULADO ==>>>		100,00 2.021.155,31	24,96 504.480,42	29,12 588.560,49	33,28 672.640,56	37,44 756.720,63	41,60 840.800,70

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DE VALA E REBAIXAMENTO DE LENÇOL
FREÁTICO EM TODO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 07968


VR Construções Ltda. - EPP
Rua Q 95 UBATÁ Lot. Marivan Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

Ref : Maio/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	100 2.021.155,31	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07
01.01	EQUIPAMENTOS	74,32 1.502.196,66	3,09	62.491,39	3,09	62.491,39	3,09	62.491,39	3,09	62.491,39	3,09	62.491,39
			4,16%		4,16%		4,16%		4,16%		4,16%	
01.02	MÃO DE OBRA	25,68 518.958,65	1,07	21.588,68	1,07	21.588,68	1,07	21.588,68	1,07	21.588,68	1,07	21.588,68
			4,16%		4,16%		4,16%		4,16%		4,16%	
TOTAL SIMPLES >>>>>		100,00 2.021.155,31	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07
TOTAL ACUMULADO >>>>>		100,00 2.021.155,31	45,76	924.880,77	49,92	1.008.960,84	54,08	1.093.040,91	58,24	1.177.120,98	62,40	1.261.201,05


VR CONSTRUÇÕES LTDA. EPP

11



Ref : Maio/2021-1	Moeda : R\$
-------------------	-------------


M&C CONSTRUCTORES LTDA - EPP

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCORAMENTO DE VALA E REBAIXAMENTO DE LENÇOL
FREÁTICO EM TODO ESTADO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 07968

VR Construções Ltda. - EPP
Rua Q 95 UBATÁ Lot. Marivan Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

Ref : Maio/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	21º MÊS		22º MÊS		23º MÊS		24º MÊS		VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	100	2.021.155,31	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07	4,32	87.313,70	
01.01	EQUIPAMENTOS	74,32	1.502.196,66	3,09	62.491,39	3,09	62.491,39	3,09	62.491,39	3,25	64.894,69	
				4,16%		4,16%		4,16%		4,32%		
01.02	MÃO DE OBRA	25,68	518.958,65	1,07	21.588,68	1,07	21.588,68	1,07	21.588,68	1,07	22.419,01	
				4,16%		4,16%		4,16%		4,32%		
TOTAL SIMPLES >>>>>>		100,00	2.021.155,31	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07	4,16	84.080,07	4,32	87.313,70	
TOTAL ACUMULADO >>>>>>		100,00	2.021.155,31	87,36	1.765.681,47	91,52	1.849.761,54	95,68	1.933.841,61	100,00	2.021.155,31	

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Anexo V

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO
AO TRABALHO DO MENOR**

VR Construções Ltda. EPP


Ref : LICITAÇÃO PUBLICA 017/ 2021 – DESO (DOM / SUSM)

VR Construções Ltda, EPP inscrita no CNPJ nº. 26.639.538/0001-34, por intermédio de seu representante legal o Sr. Victor Vinicius Macedo Raupp, portador da Carteira de Identidade nº. 3.077.593-0, órgão expedidor SSP/SE, e do CPF nº. 037.042.695-90 **DECLARA** que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 16 (dezesesseis) anos.

RESPONDER:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?
SIM() NÃO(X).

Aracaju, 01 de dezembro 2021.



VR Construções LTDA - EPP
Victor Vinicius Macedo Raupp
C.Identidade Nº 3.077.593-0
CPF 037.042.695-90