



CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Rua Q 95 UBATÃ Lot. Marivan/ Santa Maria / Aracaju / SE Bairro Santa Maria
CEP: 49043-454 – CNPJ: 26.639.538/0001-34 – Inscrição Municipal: 109273-5
Telefone: (79)98829-2326 (79) 3255-4440 – email: vrconstrucoes@outlook.com.br

INDICE

ENVELOPE " A "

1 - CARTA PROPOSTA

Declaração

Objeto

Preço

Prazos

Condições de pagamentos

Garantia

2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3 - COMPOSIÇÕES DA TAXA DE BDI E ENCARGOS SOCIAIS

4 - DECLARAÇÕES de VISITA E DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

ANEXO V



Aracaju, 02 de dezembro

À
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 331
Aracaju/Sergipe.

Att : Comissão Permanente de Licitação

Ref : LICITAÇÃO PUBLICA Nº 028/2022 - DESO ALTERADO

Prezados Senhores,

VR Construções Ltda, EPP Empresa estabelecida nesta Cidade Aracaju/SE, sito à Rua Q 95 UBATÃ, Loteamento Marivan / Santa Maria / aracaju/se / SE CEP 49.043-454 CNPJ 26.639.538/0001-34 , vem respeitosamente apresentar Proposta Comercial para a realização dos **serviços conforme objeto abaixo**, a serem executados nas condições que se seguem:

OBJETO: Execução de Obras para Implantação de rede de distribuição em todo o estado de Sergipe.

DECLARAÇÃO: Declaramos que estão incluídas todas as despesas com transporte, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, seguros, despesas gerais e eventuais comuns aos serviços desse gênero, declaramos que temos condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos previstos no Edital, a partir da assinatura do contrato e que visitamos e conhecemos o local onde serão realizados os serviços.


PREÇO: O nosso preço global para execução dos serviços é de **R\$ 2.516.396,83 (Dois milhões quinhentos e dezesseis mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos centavos)**. Nossos preços unitários estão em planilha anexa.

PRAZOS: A validade da proposta é de **120 (certo e vinte dias.)** e para execução dos serviços são de **12 (doze) meses** a partir da data da Ordem de Serviço.




5 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital.

6 - GARANTIA: Caução em seguro garantia.


Atenciosamente,

VR Construções LTDA - EPP
Victor Vinicius Macedo Raupp
C.Identidade Nº 3.077.593-0
CPF 037.042.095-90

VR Construções LTDA EPP

Ana Maria Macedo Raupp
Engª CREA 270985844-4





3



VR Construções Ltda. - EPP
Rua Q 95 UBATÁ Ldt. Marivan Sta Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

Serviços para implantação de rede de distribuição em todo o Estado de Sergipe - SERVIÇO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00057
BDI: 24,84%
Ref : Dezembro/2022-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				151.940,46	6,04
01.01	Engenheiro civil júnior com encargos complementares	mes	2,00	22.683,75	45.367,50	29,85
01.01.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	12,00	6.380,90	76.570,80	50,40
01.01.003	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000km), manutenção, seguro e despesas com licenciamento	mês	12,00	2.500,18	30.002,16	19,75
02	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS				2.364.456,37	93,96
SERVIÇOS PRELIMINARES						
02.01	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	5.000,00	5,42	27.100,00	1,13
02.01.002	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	m3	15,75	52,67	829,55	0,04
02.01.003	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	2.000,00	68,55	137.100,00	5,80
02.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				1.322.933,40	55,94
02.02.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	44.550,00	9,44	420.552,00	17,78
02.02.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	4.455,00	13,06	58.182,30	2,46
02.02.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m3	495,00	392,38	194.228,10	8,21
02.02.004	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	2.362,50	15,72	37.138,50	1,57
02.02.005	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	2.362,50	19,24	45.454,50	1,92
02.02.006	Reaterro mecanizado de valas usando retro-escavadeira, sem controle do grau de compactação	m3	44.775,00	2,37	106.116,75	4,49
02.02.007	Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m, descontinuo, com pranchões, longarinas e estribonas de madeira	m2	7.875,00	40,06	315.472,50	13,34
02.02.008	Rebaixamento de lençol freático com ponteiros filtrantes em valas (metro de vala)	m	525,00	35,15	18.453,75	0,78
02.02.009	Colchão de areia	m3	500,00	152,07	76.035,00	3,22
02.02.010	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	22.500,00	2,28	51.300,00	2,17
02.03	ASSENTAMENTO TUBOS E CONEXÕES				113.525,00	4,80
02.03.001	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm	m	35.000,00	1,91	66.850,00	2,83
02.03.002	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	10.000,00	2,16	21.600,00	0,91
02.03.003	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 100 mm	m	5.000,00	2,60	13.000,00	0,55
02.03.004	Assentamento de tubos de pvc deotofo, junta elástica, pn limpa, diam.= 150 mm	m	1.250,00	3,76	4.700,00	0,20
02.03.005	Assentamento de tubos de pvc deotofo, junta elástica, pn limpa, diam.= 200 mm	m	1.250,00	5,90	7.375,00	0,31
02.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				385.075,42	16,30
02.04.001	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	m	52.500,00	2,83	148.575,00	6,29
02.04.002	Cadastro de Redes de Água / Adutoras	m	52.500,00	1,61	84.525,00	3,58
02.04.003	Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm	un	100,00	1.456,72	145.672,00	6,16
02.04.004	Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm	un	3,00	2.101,14	6.303,42	0,27



VR Construções Ltda. - EPP

Rua Q 95 UBATÃ lot. Marlyan Sta Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

Serviços para implantação de rede de distribuição em todo o Estado de Sergipe - SERVIÇO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00057

BDI: 24,84%

Ref : Dezembro/2022-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.05	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO				377.893,00	15,99
02.05.001	Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ	m2	2.000,00	83,67	167.340,00	7,08
02.05.002	Reposição de Pavimentação à paralelepípedo (80% Reaproveitamento) c/ subst. de 30cm da sub-base p/ colchão de areia e rej.arg. cimento e areia 1:3	m2	2.000,00	86,03	172.060,00	7,28
02.05.003	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	6.300,00	2,35	14.805,00	0,63
02.05.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	25.200,00	0,94	23.688,00	1,00

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>> 2.516.396,83
(dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos)

VR CONSTRUÇÕES LTDA

VR Construções LTDA EPP
Ana Maria Macêdo Raupp
Engº CREA 270985/444



Serviços para implantação de rede de distribuição em todo o Estado de Sergipe -
SERVIÇO

VR Construções Ltda. - EPP
Rua Q 95 UBATÁ Lot. Marivan Sta Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00057

Ref : Dezembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	100,00	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,04	151.940,46	8,33	12.656,64	8,33	12.656,64	8,33	12.656,64	8,33	12.656,64	8,33	12.656,64
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	151.940,46	8,33	12.656,64	8,33	12.656,64	8,33	12.656,64	8,33	12.656,64	8,33	12.656,64
02	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	93,96	2.364.456,37	8,33	196.959,24	8,33	196.959,24	8,33	196.959,24	8,33	196.959,24	8,33	196.959,24
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,97	165.029,55	0,58	13.746,96	0,58	13.746,96	0,58	13.746,96	0,58	13.746,96	0,58	13.746,96
02.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	55,94	1.322.933,40	4,66	110.200,37	4,66	110.200,37	4,66	110.200,37	4,66	110.200,37	4,66	110.200,37
02.03	ASSENTAMENTO TUBOS E CONEXÕES	4,8	113.525,00	0,40	9.456,64	0,40	9.456,64	0,40	9.456,64	0,40	9.456,64	0,40	9.456,64
02.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16,3	385.075,42	1,36	32.076,78	1,36	32.076,78	1,36	32.076,78	1,36	32.076,78	1,36	32.076,78
02.05	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	15,99	377.893,00	1,33	31.478,49	1,33	31.478,49	1,33	31.478,49	1,33	31.478,49	1,33	31.478,49
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	2.516.396,83	8,33	209.615,88	8,33	209.615,88	8,33	209.615,88	8,33	209.615,88	8,33	209.615,88
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	2.516.396,83	8,33	209.615,88	16,66	419.231,76	24,99	628.847,64	33,32	838.463,52	41,65	1.048.079,40

VR CONSTRUÇÕES LTDA

VR CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Ana Maria Macedo Raupp
Engª CREA 270985844-4

Serviços para implantação de rede de distribuição em todo o Estado de Sergipe -
SERVIÇO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00057

VR Construções Ltda. - EPP
Rua Q 95 UBATÁ Lot. Marivan Sta Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

Ref : Dezembro/2022. Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,04	151.940,46	8,33	12.656,64	8,33	12.656,64	8,33	12.656,64	8,33	12.656,64	8,33	12.656,64
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	151.940,46	8,33	12.656,64	8,33	12.656,64	8,33	12.656,64	8,33	12.656,64	8,33	12.656,64
02	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	93,96	2.364.456,37	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
				8,33	196.959,24	8,33	196.959,24	8,33	196.959,24	8,33	196.959,24		
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,97	165.029,55	0,58	13.746,96	0,58	13.746,96	0,58	13.746,96	0,58	13.746,96	0,58	13.746,96
02.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	55,94	1.322.933,40	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
				4,66	110.200,37	4,66	110.200,37	4,66	110.200,37	4,66	110.200,37		
02.03	ASSENTAMENTO TUBOS E CONEXÕES	4,8	113.525,00	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
				0,40	9.456,64	0,40	9.456,64	0,40	9.456,64	0,40	9.456,64		
02.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16,3	385.075,42	1,36	32.076,78	1,36	32.076,78	1,36	32.076,78	1,36	32.076,78	1,36	32.076,78
02.05	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	15,99	377.893,00	8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
				1,33	31.478,49	1,33	31.478,49	1,33	31.478,49	1,33	31.478,49		
TOTAL SIMPLES ==>>>		100,00	2.516.396,83	8,33	209.615,88	8,33	209.615,88	8,33	209.615,88	8,33	209.615,88	8,33	209.615,88
TOTAL ACUMULADO ==>>>		100,00	2.516.396,83	49,98	1.257.695,28	58,31	1.467.311,16	66,64	1.676.927,04	74,97	1.886.542,92	83,30	2.096.158,80

VR CONSTRUÇÕES LTDA

VR CONSULTING LTDA EPP
Anal Maria Mafredo Raupp
Engº CREA 2709856/4-4



Serviços para implantação de rede de distribuição em todo o Estado de Sergipe -
SERVIÇO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00057

VR Construções Ltda. - EPP
Rua Q 95 UBATÃ Lot. Marivan Sta Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

Ref : Dezembro/2022. Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	01	02	02.01	02.02	02.03	02.04	02.05	TOTAL SIMPLES	TOTAL ACUMULADO	11º MÊS						12º MÊS											
											(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,04	151.940,46	8,33	12.656,64	8,37	12.717,42																					
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	151.940,46	8,33	12.656,64	8,37	12.717,42																					
02	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	93,96	2.364.456,37	8,33	196.959,24	8,37	197.904,73																					
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,97	165.029,55	0,58	13.746,96	0,59	13.812,99																					
02.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	55,94	1.322.933,40	4,66	110.200,37	4,68	110.729,33																					
02.03	ASENTAMENTO TUBOS E CONEXÕES	4,8	113.525,00	0,40	9.456,64	0,40	9.501,96																					
02.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16,3	385.075,42	1,36	32.076,78	1,34	32.230,84																					
02.05	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	15,99	377.893,00	1,33	31.478,49	1,36	31.629,61																					
TOTAL SIMPLES											100,00	2.516.396,83	8,33	209.615,88	8,37	210.622,15												
TOTAL ACUMULADO											100,00	2.516.396,83	91,63	2.305.774,68	100,00	2.516.396,83												

VR CONSTRUÇÕES LTDA

VR CONSTRUÇÃO LTDA EPP
Ana Maria Macêdo Raupp
Eng. CREA 709856-4-4

**VR Construções Ltda. - EPP**

Rua Q 95 UBATÁ Lot. Marivan Sta Maria Aracaju-SE

CNPJ : 26.639.538/0001-34

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Dezembro/2022- Moeda : R\$

Empreendimento: 00057 - Serviços para implantação de rede de distribuição em todo o Estado de Sergipe - SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,93%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	1,39%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	8,04%
06	I - TRIBUTOS		6,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
TOTAL DO BDI :			24,84%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

VR CONSTRUÇÕES LTDA.VR Construções LTDA EPP
Ana Maria Macêdo Raupp
Eng^a CREA 270985644-4



VR Construções Ltda. - EPP

Rua Q 95 UBATÃ Lot. Marivan Sta Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 00057

Serviços para implantação de rede de distribuição em todo o Estado de Sergipe - SERVIÇO
Ref : Dezembro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SEST	%		1,50
A3	SENAT	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,84
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATORIOS			12,95
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			16,92
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,50
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,51%

VR CONSTRUÇÕES LTDA

VR CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Ana Maria Mafredo Raupp
Engª CREA 270935844-4



VR Construções Ltda. - EPP

Rua Q 95 UBATÁ Lot. Marivan Sta Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES DA EQUIPE DIRIGENTE

Cod. Empreendimento: 00057

Serviços para implantação de rede de distribuição em todo o Estado de Sergipe -
SERVIÇO

DEFINIÇÕES

THH - Total de homens hora da equipe dirigente = 0
SS = Salário do servente = 1.212,20
SO = Salário do oficial = 1.524,60
Proporção de servente/oficiais = 30% / 70%
SMC = Salário médio no canteiro (SSx30%+SOx70%) = 1.430,88
NPA = Nº de dias produtivos por ano = 286,63 dias
NPM = Nº de dias produtivos no mês (286,63/12) = 23,8858 dias
TPO = Tempo médio de permanência do empregado na obra (SINAPI) = 17,98 meses
PO = Prazo da obra em meses = 12
CVT = Custo do vale transporte = 4,50
CR = Custo da refeição (Café da manhã e almoço) = 12,50
CMEPI = Custo mensal dos EPI's - Kit básico = 188,11
SVG = Custo mensal por empregado do seguro de vida em grupo = 12,54
CCB = Custo cesta básica = 165,00

A) VALE TRANSPORTE

CDP - Custo diário da passagem (CVT x 2) = 9,00
CHP - Custo horário da passagem = (CDP/8,8) = 1,022727
PEP = Participação do empregado na passagem ((6%xSMC)/(NPMx8,8)) = 0,408444
TVT - Total do vale transporte ((CHP - PEP) x THH) = 0,00

B) ALIMENTAÇÃO

CHR - Custo horário da refeição (CR/8,8) = 1,420455
PER - Participação do empregador na refeição = 85%
TR - Custo total da refeição (PER x THH x CHR) = 0,00

C) EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS

CE - Custo dos exames = 300,00
TMPO - Tempo médio de permanência do funcionário na obra = 17,98 meses
TE - Total dos exames (CE x (THH/(12xNPMx8,8)) x (12/TMPO)) = 0,00

D) EPI's

CMK - Custo mensal do KIT = 188,11
CHK - Custo horário do KIT (CMK/220) = 0,855045
TEPI - Total do EPI (CHK * THH) = 0,00

E) SEGURO DE VIDA EM GRUPO

CMS - Custo mensal do seguro = 12,54
CHS - Custo horário do seguro (CMS/220) = 0,057
TS - Total do seguro (CHS * THH) = 0,00

F) CESTA BÁSICA

CCB - Custo cesta básica = 165,00
NTC = Número de trabalhadores no canteiro (HH / (220 * PO)) = 0,00
TCB - Total da cesta básica ((HH / 220) * CCB) = 0,00

VALOR TOTAL =



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 028/2022-DESO ALTERADO**

VR Construções Ltda EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n 26.639.538/0001-34, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Victor Vinicius Macedo Raupp**, portador da carteira da identidade nº 3.077.593-0 e do CPF nº 037.072.095-90, DECLARA, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

Sim ()

Ou

Não (X).

Aracaju, 02 de dezembro 2022


VR Construções LTDA - EPP
Victor Vinicius Macedo Raupp
C.Identidade Nº 3.077.593-0
CPF 037.042.095-90