


LE - CONSTRUÇÕES, PROJÉTOS E SERVIÇOS LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 38/2022 - DESO




ÍNDICE

Carta Proposta.....	2
Extrato do Simples.....	4
Resumo.....	7
Planilha de Custo do Empreendimento.....	8
Planilha Orçamentária do Empreendimento.....	9
Planilha em Excel.....	10
Cronograma Físico- Financeiro.....	11
Planilha de B.D.I.....	14
Encargos Sociais Horista.....	15
Encargos Sociais Mensalista.....	16
Relação de Composições.....	17
Declaração que Tem Condições de Assumir todas as Obras e Serviços.....	23
Declaração de Regularidade Quanto ao Trabalho do Menor.....	24

OP

6



LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

CARTA-PROPOSTA

Aracaju/SE, 28 de dezembro de 2022.

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 38/2022 - DESO


Objeto: Manutenção de Natureza de Serviços Gerais das Estações Elevatórias; Estações de Tratamento de água; Centros de reservação; Caixas de passagens; Caixas de Registros e Caixas de Ventosas em diversas unidades Operacionais do Interior do Estado.


Prezados Senhores:

Pelo presente submetemos à apreciação de V.S. as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Executaremos as obras objeto do Edital da LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 38/2022 - DESO, pelo preço global de R\$ 2.337.481,32 (dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço Incluído neste a mobilização, ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- b) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de seu recebimento, podendo ser prorrogada caso haja interesse das partes;
- c) Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de 24,84%;
- d) Foram utilizados em nosso orçamento os Encargos Sociais Horista 103,44% e Mensalista 63,41%;
- e) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e Anexos, bem como da fiscalização da DESO;


LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora






LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

- f) Declaramos no caso de ser vencedora e adjudicatária que temos condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com fornecimentos de todos materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato.
- g) Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços unitários, apresentados na planilha orçamentaria, todas as despesas com transporte, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, seguros, despesas gerais e eventuais comuns aos serviços desse gênero;
- h) Declaramos, ainda, que todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, frete, mão de obra, encargos sociais, tributos, impostos, despesas administrativas, transportes, taxas, seguros e todas as demais despesas necessárias ao fornecimento do objeto da presente licitação;
- i) Indicamos em nossa proposta a opção da garantia do contrato será na modalidade de **SEGURO GARANTIA**.

Aracaju/SE, 28 de dezembro de 2022.

LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA




Elaine de Souza Matos Alfano

Sócia Administradora

RG: 01.242.224-0 SSP/SE

CPF: 001.556.315-43





Gerado em 07/12/2022 17:15:54
Apurado em 07/12/2022 17:14:30
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.5

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 17.853.295	Nome Empresarial: LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
Data de Abertura: 27/03/2013	Regime de Apuração: Competência
	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 17853295202211001

Período de Apuração (PA): 11/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Total de Receitas Brutas (R\$)	221.650,18	0,00	221.650,18
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência			
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.850.785,45	0,00	2.850.785,45
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.572.215,05	0,00	2.572.215,05
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.243.302,28	0,00	2.243.302,28
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	159.175,40	02/2021	178.453,72	03/2021	150.961,11	04/2021	189.252,15
05/2021	189.350,22	06/2021	183.755,29	07/2021	177.086,10	08/2021	154.612,10
09/2021	177.336,09	10/2021	183.099,52	11/2021	226.832,53	12/2021	273.388,05
01/2022	138.809,23	02/2022	87.304,97	03/2022	151.436,28	04/2022	200.025,82
05/2022	494.511,57	06/2022	0,00	07/2022	229.871,42	08/2022	255.206,67
09/2022	301.177,89	10/2022	492.221,02				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica


LE - Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 17.853.295/0001-41



Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):
 Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III,
 com retenção/substituição tributária de ISS
 Receita Bruta Informada: R\$ 221.650,18

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.471,12	1.287,23	4.714,93	1.022,43	15.961,63	0,00	0,00	0,00	24.457,34

Parcela 1: R\$ 221.650,18

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 221.650,18								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.471,12	1.287,23	4.714,93	1.022,43	15.961,63	0,00	0,00	0,00	24.457,34
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.471,12	1.287,23	4.714,93	1.022,43	15.961,63	0,00	0,00	0,00	24.457,34

4) Total Geral da Empresa


Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.471,12	1.287,23	4.714,93	1.022,43	15.961,63	0,00	0,00	0,00	24.457,34
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.471,12	1.287,23	4.714,93	1.022,43	15.961,63	0,00	0,00	0,00	24.457,34

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 17853295202211001

Número: 07202234166631323			Data de Vencimento: 20/12/2022		Data limite para acolhimento: 20/12/2022			
IRPJ	1.471,12	CSLL	1.287,23	COFINS	4.714,93	PIS/PASEP	1.022,43	
INSS/ CPP	15.961,63	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	24.457,34	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	24.457,34	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado					Ente Federativo de Destino			
Tributo		Valor			União			
IRPJ		1.471,12			União			
CSLL		1.287,23						

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
 Elaine de Souza Matos Alfano
 Sócia-Administradora



COFINS	4.714,93	União
PIS	1.022,43	União
INSS/CPP	15.961,63	União


6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data

OK

OK

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora



LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA ISABEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE CNPJ:

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08439

Desc Empreendimento: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS EETA'S, CENTRO DE RESERVAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM, EM DIVERSAS ÁREAS DO INTERIOR

Prof. Resp.: LUIZ MÁRIO

Operador Resp: orse

Referência: Agosto/2022-1

COD NOME E ENDEREÇO DA OBRA

01 SERVIÇOS


Todos municípios atendidos pela DESO-SE

Importa o presente empreendimento a quantia de:

(dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos)

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Protocolo 87910/2020 - Duplicação do empr 7409


LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora


LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
R.T Engº Civil Luiz Mario N. Alfano Jr.
CREA: 2706905522



LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
ISABEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE CNPJ:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ETAS, CENTRO DE RESERVAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM, EM
DIVERSAS ÁREAS DO INTERIOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08439
BDI: 24,84% 17/11/2020
Ref: Agosto/2022-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01	SERVIÇOS				2.337.481,32 100,00
01.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ÁREA OPERACIONAIS				728.965,44 31,19
01.01.001	RECURSOS HUMANOS				728.965,44 31,19
01.01.001.001	Servente com encargos complementares - salário mensal (176 horas trabalhadas/mês)	mês	216,00	3.374,84	728.965,44 31,19
01.02	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CENTRO DE RESERVAÇÃO, CAIXAS DE REGISTROS E CAIXAS DE VENTOSAS				1.608.515,88 68,81
01.02.001	RECURSOS HUMANOS				1.509.891,72 64,59
01.02.001.001	Servente com encargos complementares - salário mensal (176 horas trabalhadas/mês)	mês	120,00	3.374,84	404.980,80 17,32
01.02.001.002	Pedreiro com encargos complementares - salário mensal - 176 horas/mês	mês	72,00	4.185,21	301.335,12 12,89
01.02.001.003	Encanador com encargos complementares - salário mensal - 176 horas/mês	mês	72,00	4.191,75	301.806,00 12,91
01.02.001.004	Insalubridade - 40% s/salário mínimo	h	46.464,00	5,59	259.733,76 11,12
01.02.001.005	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	mes	12,00	20.169,67	242.036,04 10,35
01.02.002	RECURSOS MATERIAIS				98.624,16 4,22
01.02.002.001	Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive combustível e motorista (rodagem média mensal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas com licenciamento	mês	12,00	8.218,68	98.624,16 4,22

Importa o presente orçamento em:

(dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

2.337.481,32

LE-CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora

LE-CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.
R.T Engº Civil Luiz Mário N. Afonso Jr.
CREA: 2706905522



LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA


RUA 16 DE NOVENBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA ISABEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE CNPJ : 17.853.295/0001-41

Empreendimento: 008439 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS EETA'S, CENTRO DE RESERVAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM, EM DIVERSAS ÁREAS DO INTERIOR

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ÁREA OPERACIONAIS				728.965,44	31,19
01.001	RECURSOS HUMANOS				728.965,44	31,19
01.001.001	Servente com encargos complementares - salário mensal (176 horas trabalhadas/mês)	mês	216,00	3.374,84	728.965,44	31,19
02	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CENTRO DE RESERVAÇÃO, CAIXAS DE REGISTROS E CAIXAS DE VENTOSAS				1.608.515,88	68,81
02.001	RECURSOS HUMANOS				1.509.891,72	64,59
02.001.001	Servente com encargos complementares - salário mensal (176 horas trabalhadas/mês)	mês	120,00	3.374,84	404.980,80	17,32
02.001.002	Pedreiro com encargos complementares - salário mensal - 176 horas/mês	mês	72,00	4.185,21	301.335,12	12,89
02.001.003	Encanador com encargos complementares - salário mensal - 176 horas/mês	mês	72,00	4.191,75	301.806,00	12,91
02.001.004	Insalubridade - 40% s/salário mínimo	h	46.464,00	5,59	259.733,76	11,12
02.001.005	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	mes	12,00	20.169,67	242.036,04	10,35
02.002	RECURSOS MATERIAIS				98.624,16	4,22
02.002.001	Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive combustível e motorista (rodagem média mensal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas com licenciamento	mês	12,00	8.218,68	98.624,16	4,22
	TOTAL DO ORÇAMENTO				2.337.481,32	100,00

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
R. T Eng Civil Luiz Mario N. Alfano Jr.
CREA: 2706905522



EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS EETA'S, CENTRO DE RESERVAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM, EM DIVERSAS ÁREAS DO INTERIOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08439

17/11/2020

LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA

ISABEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE CNPJ :

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS	2.337.481,32	100									
01.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ÁREA OPERACIONAIS	728.965,44	31,19									
01.01.001	RECURSOS HUMANOS	728.965,44	31,19									
01.02	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CENTRO DE RESERVAÇÃO, CAIXAS DE REGISTROS E	1.608.515,88	68,81									
01.02.001	RECURSOS HUMANOS	1.509.891,72	64,59									
01.02.002	RECURSOS MATERIAIS	98.624,16	4,22									
TOTAL SIMPLES		2.337.481,32	100,00									
TOTAL ACUMULADO		2.337.481,32	100,00									

LE-CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

R.T Engº Civil Luiz Mário N. Alfano Jr.

CREA: 270690552

LE-CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Elaine de Souza Matos Alfano

Sócia-Administradora



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08439
17/11/2020

Ref: Agosto/2022-1
Moeda: R\$

LE - Construções, Projetos e Serviços Ltda
Elaine de Souza Matos Alfaro
Sócia-Administradora

E- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
R. T Engº Civil Luiz Mario N. Afiano Jr.
CREA: 2706905522



LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
ISABEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE CNPJ:

Ref: Agosto/2022-1 Moeda: R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		VALOR		VALOR		VALOR	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS	2.337.481,32	100	2.337.481,32	8,33	194.712,19	8,37	195.647,23				
01.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ÁREA OPERACIONAIS	728.965,44	31,19	728.965,44	2,60	60.722,82	2,59	61.014,42				
					8,33%		8,37%					
01.01.001	RECURSOS HUMANOS	728.965,44	31,19	728.965,44	2,60	60.722,82	2,59	61.014,42				
					8,33%		8,37%					
01.02	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CENTRO DE RESERVAÇÃO, CAIXAS DE REGISTROS E	1.608.515,88	68,81	1.608.515,88	5,73	133.989,37	5,78	134.632,81				
					8,33%		8,37%					
01.02.001	RECURSOS HUMANOS	1.509.891,72	64,59	1.509.891,72	5,38	125.773,98	5,41	126.377,94				
					8,33%		8,37%					
01.02.002	RECURSOS MATERIAIS	98.624,16	4,22	98.624,16	0,35	8.215,39	0,37	8.254,87				
					8,33%		8,37%					
TOTAL SIMPLES		2.337.481,32	100,00	2.337.481,32	8,33	194.712,19	8,37	195.647,23				
TOTAL ACUMULADO		2.337.481,32	100,00	2.337.481,32	91,63	2.141.834,09	100,00	2.337.481,32				

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
R.T Engº Civil Luiz Mario N. Alfano Jr.
CREA: 2706905522



LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA

ISABEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE CNPJ :

Empreendimento: 08439 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS EETA'S, CENTRO DE RESERVAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM, EM DIVERSAS /

PLANILHA DE B.D.I.


Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
		%	3,43%
01	AC - Administração Central	%	0,28%
02	S - Seguro e Garantia	%	1,00%
03	R - Risco	%	0,94%
04	DF - Despesas Financeiras	%	7,64%
05	L - Lucro		8,87%
06	I - TRIBUTOS	%	0,69%
06.001	- PIS	%	3,18%
06.002	- COFINS	%	5,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)		
TOTAL DO BDI :			24,84%

$$BDI = \left[\frac{\left(\left(1 + \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} - 1 \right] \times 100$$

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
R.T Engº Civil Luiz Mário N. Alfano Jr.
CREA: 2706905522





LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

RUA 16 DE NOVEMBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA

ISABEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE CNPJ :

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HÓRISTA

Cod. Empreendimento: 08439

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS EETA'S, CENTRO DE RESERVAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM, EM DIVERSAS ÁREAS DO INTERIOR

Ref: Agosto/2022-1 - Moeda: R\$


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			31,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		0,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	INCRÁ	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,65
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,81
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,06
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,44
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		8,84
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			13,54
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,88
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			14,25
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		13,84
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,41
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL:				103,44%

[Handwritten signature]

LE Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora

LE Construções, Projetos e Serviços Ltda.
R. T Engº Civil Luiz Mário N. Alfano Jr.
CREA: 2706905522

[Handwritten signature]



LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
 RUA 16 DE NOVENBRO, Nº 25 CONJUNTO PRINCESA
 ISABEL SANTOS DUMONT ARACAJU-SE CNPJ:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ETAS, CENTRO DE RESERVAÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM, EM DIVERSAS ÁREAS DO INTERIOR

Ref: Agosto/2022-1 Moeda: R\$

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 08439

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		3,00
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		8,00
A08	FGTS	%		9,00
A09	SECONCI-SE	%		16,53
B	Encargos Trabalhistas			0,66
B01	Auxílio Enfermidade	%		8,33
B02	Décimo Terceiro salário	%		0,05
B03	Licença Paternidade	%		0,56
B04	Faltas Justificadas	%		0,08
B05	Acidente de Trabalho	%		6,82
B06	Férias Gozadas	%		0,03
B07	Salário Maternidade	%		10,44
C	Encargos Indenizatórios			3,67
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		0,09
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		3,76
C03	Férias Indenizadas	%		2,61
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		0,31
C05	Indenização Adicional	%		5,44
D	Incêndios ou Efeitos	%		5,12
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		0,32
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				63,41%

LE-CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.
 Elaine de Souza Matos Aliaga
 Sócia-Administradora
 CREA: 270690522



CÓDIGO	Encanador com encargos complementares - salário mensal - 176 horas/mês	UNID
00106/ORE		mês
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un 0,0704 60,00 4,22
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un 0,0176 34,87 0,61
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un 0,0176 19,57 0,34
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,7920 3,00 2,38
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,3168 25,00 7,92
02378 /ORSE	Vale transporte	un 11,5104 4,50 51,80
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un 0,1936 23,00 4,45
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un 0,1232 22,80 2,81
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un 0,1056 43,50 4,59
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,7920 165,00 130,68
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un 0,0704 31,36 2,21
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,4048 8,00 3,24
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,1408 48,00 6,76
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0352 12,00 0,42
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,1056 10,00 1,06
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,1408 6,35 0,89
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,2640 125,00 33,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 17,9168 10,50 188,13
00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h 176,0000 7,86 2.814,31
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0704 155,00 10,91
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,7920 8,00 6,34
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 17,9168 4,50 80,63
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 1.383,36 MATERIAL 445,51 CUSTO TOTAL 3.357,70 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	1.430,95 SERV. TERCEIRO 97,86 BDI (24,8400%) 834,05 4.131,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 10554 /ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h 176,0000
P 00053 /ORSE	Encanador hidráulico	h 176,0000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 1

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	UNID
93565/SINAPI		mes
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43498 /SINAPI	Epi - família engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)	mes 1,0000 30,00 30,00
43474 /SINAPI	Ferramentas - família engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)	mes 1,0000 1,90 1,90
40864 /SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa)	mes 1,0000 11,80 11,80
40863 /SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa)	mes 1,0000 100,00 100,00
40811 /SINAPI	Engenheiro civil de obra júnior (mensalista)	mes 1,0091 7.800,00 16.012,72
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 7.870,98 MATERIAL 143,70 CUSTO TOTAL 16.156,42 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	8.141,74 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (24,8400%) 4.013,25 20.169,67
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 40863 /SINAPI	Exames - mensalista (coletado caixa)	mes 1,0000
M 40864 /SINAPI	Seguro - mensalista (coletado caixa)	mes 1,0000
M 43474 /SINAPI	Ferramentas - família engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)	mes 1,0000
M 43498 /SINAPI	Epi - família engenheiro civil - mensalista (encargos complementares - coletado caixa)	mes 1,0000
O 95415 /SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - mensalista	mes 1,0000
P 40811 /SINAPI	Engenheiro civil de obra júnior (mensalista)	mes 1,0000

CÓDIGO	Insalubridade - 40% s/salário mínimo	UNID
00110/ORE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00027 /ORE	SALÁRIO MÍNIMO / HORA	H 0,4000 5,51 4,48
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA 2,2 MATERIAL 0,00 CUSTO TOTAL 4,48 PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,4400%)	2,28 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (24,8400%) 1,11 5,59
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
P 00027 /ORE	SALÁRIO MÍNIMO / HORA	H 0,4000

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 2

RptRelacaoComposicoesEmpForm

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
R.T Engº Civil Luiz Mário N. Alfano Jr.
CREA: 2706905522



CÓDIGO	UNID
00105 / ORE	mês
Pedreiro com encargos complementares - salário mensal - 176 horas/mês	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
CODIGO MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,1056 10,00 1,06
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0352 40,80 1,44
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,4048 8,00 3,24
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado par 0,1408 48,00 6,76
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0352 12,00 0,42
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0704 12,00 0,84
04722 / ORSE	Colher de pedreiro un 0,0880 8,00 0,70
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 11,5104 4,50 51,80
02378 / ORSE	Vale transporte pr 0,1408 6,35 0,89
01651 / ORSE	Óculos branco proteção un 0,2640 125,00 33,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta un 17,9168 10,50 188,13
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador) un 0,0352 16,50 0,58
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira un 0,7920 165,00 130,68
10492 / ORSE	Cesta Básica un 0,7920 3,00 2,38
10596 / ORSE	Protetor auricular un 0,3168 25,00 7,92
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0704 11,50 0,81
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo un 0,0176 327,80 5,77
11247 / ORSE	Serra mármore un 0,0176 22,98 0,40
10790 / ORSE	Prumo de face un 0,0176 27,50 0,48
11243 / ORSE	Martelo sem unha un 0,1232 10,00 1,23
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,1232 10,22 1,26
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu
00066 / ORSE	MÃO-DE-OBRA (103,44%) h 176,0000 7,86 2.814,31
Pedreiro	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un 0,7920 8,00 6,34
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un 17,9168 4,50 80,63
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0704 155,00 10,91
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	
MÃO DE OBRA 1.383,36 MATERIAL 440,27 CUSTO TOTAL 3.352,46 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO 0,00 ENC. (103,4400%) 1.430,95 SERV. TERCEIRO 97,88 BDI (24,8400 %) 832,75 4.185,21	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
CÓDIGO	UN QTD
00105 / ORE	
Pedreiro com encargos complementares - salário mensal - 176 horas/mês	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
h 176,0000	
O 10550 / ORSE	
Encargos Complementares - Pedreiro h 176,0000	
00066 / ORSE	
Pedreiro h 176,0000	

CÓDIGO	UNID
00104 / ORE	mês
Servente com encargos complementares - salário mensal (176 horas trabalhadas/mês)	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
CODIGO MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica un 0,7920 165,00 130,68
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado par 0,1408 48,00 6,76
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador) un 17,9168 10,50 188,13
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta pr 0,1408 125,00 33,00
01651 / ORSE	Óculos branco proteção un 0,2640 6,35 0,89
02378 / ORSE	Vale transporte un 16,5616 4,50 74,53
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10" un 0,0528 18,58 0,98
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo un 0,0176 31,50 0,55
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,1056 10,00 1,06
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0352 12,00 0,42
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,4048 8,00 3,24
10596 / ORSE	Protetor auricular un 0,7920 3,00 2,38
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,3168 25,00 7,92
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0352 150,00 5,28
10788 / ORSE	Pá quadrada un 0,0352 36,90 1,30
00068 / ORSE	MÃO-DE-OBRA (103,44%) h 176,0000 6,00 2.148,33
Servente	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un 0,7920 8,00 6,34
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0704 155,00 10,91
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un 17,9168 4,50 80,63
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	
MÃO DE OBRA 1.056,00 MATERIAL 457,12 CUSTO TOTAL 2.703,33 PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO 0,00 ENC. (103,4400%) 1.092,33 SERV. TERCEIRO 97,88 BDI (24,8400 %) 671,51 3.374,84	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
CÓDIGO	UN QTD
00104 / ORE	
Servente com encargos complementares - salário mensal (176 horas trabalhadas/mês)	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
h 176,0000	
O 10550 / ORSE	
Encargos Complementares - Pedreiro h 176,0000	
00066 / ORSE	
Pedreiro h 176,0000	

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
R.T Engº Civil Luiz Mário N. Alfano Jr.
CREA: 2706905522

FIS: 18/04
Rubrica: f

CÓDIGO	Descrição	UNID
00104/ORE	Servente com encargos complementares - salário mensal (176 horas trabalhadas/mês)	mês
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 176,0000
P 00068 /ORSE	Servente	h 176,0000

CÓDIGO		Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive combustível e motorista (rodagem média mensal 2.000Km), manu				UNID
00182/ORE		tensão, seguro e despesas com licenciamento				mês
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02480 /ORSE	Pick-up, capacidade 1,2 t	h	176,0000	10,00	1.760,00	
MATERIAL						
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	176,0000	0,70	123,20	
01653 /ORSE	Óleo diesel	l	200,0000	6,67	1.334,00	
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	176,0000	2,00	352,00	
43488 /SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	176,0000	0,50	88,00	
43464 /SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	176,0000	0,01	1,76	
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	176,0000	0,06	10,56	
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	176,0000	0,50	88,00	
MÃO-DE-OBRA (103,44%)						
04095 /SINAPI	Motorista de carro de passeio	h	176,7216	7,86	2.825,85	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	1.389,03	MATERIAL	1.997,52	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	1.760,00	ENC. (103,4400%)	1.436,82	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,8400 %)
					1.635,31	5.218,68
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
E 02480 /ORSE	Pick-up, capacidade 1,2 t	h	176,0000		176,000	
M 01653 /ORSE	Óleo diesel	l	200,0000		200,000	
O 88284 /SINAPI	Motorista de veículo leve com encargos complementares	h	176,0000		176,000	

CÓDIGO		Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - mensalista				UNID
95415/SINAPI						mes
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar						
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço		Página 5		RptRelacaoComposicoesEmpForm		

TABELA 3.10 - Tabela de preços unitários										UNID
CODIGO	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - mensalista								mes	
95415 / SINAPI										
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CODIGO	MÃO-DE-OBRA (103,44%)						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
						mes	0,0091	7.800,00	144,40	
40811 / SINAPI Engenheiro civil de obra júnior (mensalista)										
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		70,98	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	144,40	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	73,42	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,8400 %)	35,87	180,27	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
							mes	0,0091		
P 40811 / SINAPI Engenheiro civil de obra júnior (mensalista)										

CÓDIGO		Curso de capacitação para motorista de veículo leve (encargos complementares) - horista						UNID	
95349/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA (103,44%)				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
						h	0,0041	7,86	0,07
04095 /SINAPI		Motorista de carro de passeio							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,03	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,07	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4400%)	0,04	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,8400 %)	0,02	0,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 04095 / SINAPI		Motorista de carro de passeio						h	0,0041

CÓDIGO		Encargos Complementares - Encanador	UNID		
10554 /ORSE			h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10592 /ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	34,87	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,50	1,07
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	125,00	0,19
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	165,00	0,74
11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00	0,02
E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar					
ORSE = Orçamento de Obras de Sargentos					

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
R.T Engº Civil Luiz Mário N. Alfano Jr.;
CREA: 2706905522

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.

RptRelacaoComposicao


CONSTRUCOES

FIS

Rub

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
R.T Engº Civil Luiz Mário N. Alfano Jr.
CREA: 2706905522

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora



CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID
10554/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un 0,0001 19,57 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045 3,00 0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018 25,00 0,05
11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un 0,0011 23,00 0,03
11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un 0,0007 22,80 0,02
11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un 0,0006 43,50 0,03
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 10,00 0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 12,00 0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008 48,00 0,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023 8,00 0,02
11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un 0,0004 31,36 0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018 4,50 0,46
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004 155,00 0,06
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045 8,00 0,04
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	0,00 MATERIAL 2,54 CUSTO TOTAL 3,10 PREÇO TOTAL 3,87
0,00	ENC. (103,44000%)	0,00 SERV. TERCEIRO 0,56 BDI (24,8400%) 0,77
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0654
M 10592 /ORSE	Lima chata 12"	un 0,0001
M 10593 /ORSE	Praio simples 30cm	un 0,0001
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
M 11253 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un 0,0011
M 11254 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un 0,0007
M 11255 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un 0,0006

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 7

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Encargos Complementares - Encanador	UNID
10554/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 11256 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un 0,0004
M 11257 /ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un 0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023 8,00 0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008 48,00 0,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 12,00 0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0004 11,50 0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0002 13,52 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 10,00 0,01
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018 4,50 0,46
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0002 16,50 0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008 6,35 0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018 25,00 0,05
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0654 4,50 0,29
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0005 8,00 0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0004 12,00 0,01
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0002 40,80 0,01
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045 165,00 0,74
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045 3,00 0,01

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar


ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 8

RptRelacaoComposicoesEmpForm

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
R.T Engº Civil Luiz Mário N. Alfano Jr.
CREA: 2706905522

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora



CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,0001 327,80 0,03
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001 27,50 0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0007 10,00 0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015 125,00 0,19
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0007 10,22 0,01
10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,0001 22,98 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018 4,50 0,46
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045 8,00 0,04
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004 155,00 0,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (103,44004)	0,00 MATERIAL 2,49 CUSTO TOTAL 3,05 PREÇO TOTAL 3,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUNO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0654
M 04174 /ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0005
M 04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0004
M 10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0002
M 10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0002
M 10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,0001
M 11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001
M 11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0007
M 11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0007
M 11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,0001
M 11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0002
M 11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 9

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID
10549/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0003 18,58 0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0941 4,50 0,42
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008 6,35 0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015 125,00 0,19
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001 31,50 0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018 10,50 1,07
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045 165,00 0,74
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 10,00 0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018 25,00 0,05
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045 3,00 0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0002 36,90 0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0002 150,00 0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023 8,00 0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008 48,00 0,04
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 12,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004 155,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 10

RptRelacaoComposicoesEmpForm



CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID
10549/ORSE		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN*	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50	0,46				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	8,00	0,04				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,61	CUSTO TOTAL	3,17	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,56	BDI (24,8400 %)	0,79	3,96	


COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018						
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015						
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008						
M 02370 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941						
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata,10"	un	0,0003						
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001						
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045						
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045						
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018						
M 10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002						
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002						
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023						
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0006						
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002						
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006						
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018						
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004						
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045						


CÓDIGO	Motorista de veículo leve com encargos complementares	UNID
88284/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar		
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço		
Página 11 RptRelacaoComposicoesEmpForm		

CODIGO	Motorista de veículo leve com encargos complementares					UNID		
88284/SINAPI						h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
43488 / SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,0000	0,50	0,50
43464 / SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)				h	1,0000	0,01	0,01
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)				h	1,0000	0,50	0,50
37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)				h	1,0000	0,70	0,70
37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)				h	1,0000	2,00	2,00
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)				h	1,0000	0,06	0,06
MÃO-DE-OBRA (103,44%)								
04095 / SINAPI	Motorista de carro de passeio				h	1,0041	7,86	16,06
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,89	MATERIAL	7,77	CUSTO TOTAL	19,83	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4400%)	8,17	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,8400 %)	4,93	24,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD	
M 37370 / SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	1,0000	
M 37371 / SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,0000	
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	1,0000	
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	1,0000	
M 43464 / SINAPI	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	
M 43488 / SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000	
O 95349 / SINAPI	Curso de capacitação para motorista de veículo leve (encargos complementares) - horista					h	1,0000	
P 04095 / SINAPI	Motorista de carro de passeio					h	1,0000	

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia-Administradora

LE- Construções, Projetos e Serviços Ltda.
R.T Engº Civil Luiz Mário N. Alfano Jr.
CREA: 2706905522






LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

DECLARAÇÃO QUE TEM CONDIÇÕES DE ASSUMIR TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS


Referência: LICITAÇÃO Nº 038/2022- DESO

A LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.853.295/0001-41, por intermédio de seu representante legal o Sr. (a) Elaine de Souza Matos Alfano, portador da Carteira de Identidade nº 01.242.224-0 e do CPF nº 001.556.315-43, **DECLARA** que tem condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato;

Aracaju/SE, 28 de dezembro de 2022


Elaine de Souza Matos Alfano
Sócia Administradora





LE - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 038/2022- DESO

A LE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.853.295/0001-41, por intermédio de seu representante legal o Sra. Elaine de Souza Matos Alfano, portador da Carteira de Identidade nº 01.242.224-0 e do CPF nº 001.556.315-43, **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:


Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM ()

ou

NÃO (x).

Aracaju/SE, 28 de dezembro de 2022


Elaine de Souza Matos Alfano

Sócia Administradora

