



CARTA-PROPOSTA

Aracaju (SE), 04 de janeiro de 2023.

A
DESO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 039/2022

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as a nossa proposta relativa serviços de **Ampliação do laboratório localizado na sede da Deso e construção da nova guarita.**

a) Executaremos os serviços, pelo preço de **R\$ 99.335,49** (noventa e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), No prazo de 01 (um) meses, no sistema registro de preço, após a emissão da ordem de serviço, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela **DESO** o tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de **120 (cento e vinte)** dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos.

c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessária à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização **CODISE**;

d) Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões **CODISE**;

Atenciosamente,

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI – EPP

ALEXSANDRA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS
Sócia – Administradora





**A
DESO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 039/2022**

DECLARAÇÃO

A **A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI – EPP**, com sede a Rua Simeão Aguiar, 181 - Bairro José Conrado de Araújo - CEP 49.085-410, Aracaju/SE, inscrita no CNPJ 27.785.836/0001-03, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Alexsandra Maria Pinheiro Dos Santos, portador da carteira de identidade. 1125.618 SSP/SE e do CPF 533.016.255-68; **DECLARA** para os devidos fins:

- a) de que sua proposta vigorará pelo prazo de **120 (cento e vinte dias)** dias, a contar da data da abertura da licitação;
- b) a indicação do responsável técnico da empresa e que assinará o contrato é o Engenheiro Civil Evandro Nascimento dos Santos, **CREA** sob o registro nacional profissional de Nº. **270234149-7**, Carteira de Identidade nº. **1.201.831** SSP/SE e do CPF nº. **654.240.775-87**, celular: (79) 9932-3450 caso a firma seja vencedora;
- c) de pleno conhecimento, entendimento e concordância de todos os itens e subitens constantes deste instrumento convocatório, bem como seus anexos;
- d) de que a compatibilidade dos quantitativos e dos custos delas constantes com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos Sinapi;
- e) que as composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens constantes da planilha orçamentária serão entregues ao departamento responsável em até 48 horas após a celebração do contrato.
- f) Declaramos que, no preço global proposto, estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE, salvo aquelas decorrentes de projeto, obra ou serviço não incluídos neste Edital;
- g) Declaramos que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por nossa conta, não cabendo direito a indenização de qualquer natureza;
- h) Opção para garantia contratual será **seguro garantia**

Atenciosamente,

Aracaju/SE, 04 de janeiro de 2023.

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI – EPP

ALEXSANDRA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS
Sócia – Administradora



**A
DESO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 039/2022**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI – EPP, COM SEDE À RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 – BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO – CEP 49.085-410, ARACAJU/SE, INSCRITA NO CNPJ 27.785.836/0001-03, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, A SRA. ALEXSANDRA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. 1125.618 SSP/SE E DO CPF 533.016.255-68, DECLARA QUE POSSUI TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS NO REFERIDO EDITAL, PARA A HABILITAÇÃO, QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE QUALIFICAÇÃO JURÍDICA, TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, **DECLARANDO**, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A FALTA DE ATENDIMENTO A QUALQUER EXIGÊNCIA PARA HABILITAÇÃO CONSTANTE DO EDITAL ENSEJARÁ APLICAÇÃO DE PENALIDADES À DECLARANTE.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI – EPP, COM SEDE À RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 – BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO – CEP 49.085-410, ARACAJU/SE, INSCRITA NO CNPJ 27.785.836/0001-03, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, A SRA. ALEXSANDRA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. 1125.618 SSP/SE E DO CPF 533.016.255-68, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART 27 DA LEI Nº 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ (NÃO)

DECLARAÇÃO DE ME E/OU EPP

A A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI – EPP, COM SEDE À RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 – BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO – CEP 49.085-410, ARACAJU/SE, INSCRITA NO CNPJ 27.785.836/0001-03, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, A SRA. ALEXSANDRA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. 1125.618 SSP/SE E DO CPF 533.016.255-68. DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS COMO ME E/OU EPP, ESTANDO APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ART. 42 A 49 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL.

A A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI – EPP, COM SEDE À RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 – BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO – CEP 49.085-410, ARACAJU/SE, INSCRITA NO CNPJ 27.785.836/0001-03, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, A SRA. ALEXSANDRA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. 1125.618 SSP/SE E DO CPF 533.016.255-68. DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DESCRITOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS E QUE TEMOS PLENO E TOTAL CONHECIMENTO DA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO CERTAME.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI – EPP, COM SEDE À RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 – BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO, INSCRITA NO CNPJ 27.785.836/0001-03, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, A SRA. ALEXSANDRA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE. 1125.618 SSP/SE E DO CPF 533.016.255-68. DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

ARACAJU / SE, 04 DE JANEIRO DE 2023.

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI – EPP

ALEXSANDRA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS
Sócia – Administradora



**A
DESO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 039/2022**

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HÁ NOS QUADROS DA EMPRESA LICITANTE, SERVIDOR OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO

A **A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI – EPP**, COM SEDE À RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 – BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO – CEP 49.085-410, ARACAJU/SE, INSCRITA NO CNPJ 27.785.836/0001-03, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI QUE NÃO HÁ NOS QUADROS DE NOSSA EMPRESA, SERVIDOR OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE, RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 9º, DA LEI 10.520/02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO

A **A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI – EPP**, COM SEDE À RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 – BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO – CEP 49.085-410, ARACAJU/SE, INSCRITA NO CNPJ 27.785.836/0001-03, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS SOB PENA DA LEI, QUE TENDO TOMADO CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES SUBMETIDOS AO EDITAL, NA QUANTIDADE INDICADA NO EDITAL, INDIVIDUAL E INTRANSFERÍVEL, ATRAVÉS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. ESTANDO CIENTE PARA EFEITO DE VERIFICAÇÃO DE DISTÂNCIA E DIFICULDADES PARA PONTO DE ENTREGA, PELO LICITANTE VENCEDOR.

POR SER VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE DECLARAÇÃO PARA QUE PRODUZA SEUS EFEITOS LEGAIS E DE DIREITO.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A **A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI – EPP**, COM SEDE À RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 – BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO – CEP 49.085-410, ARACAJU/SE, INSCRITA NO CNPJ 27.785.836/0001-03, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010 DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (SLTI-MPOG) E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES.

DECLARA NÃO POSSUI NO SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU EMPREGADO DA EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

A **A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI – EPP**, COM SEDE À RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 – BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO – CEP 49.085-410, ARACAJU/SE, INSCRITA NO CNPJ 27.785.836/0001-03, DECLARA NÃO POSSUI NO SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU EMPREGADO DA EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

DECLARAÇÃO QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE

A **A.G.E. REFORMAS EIRELI – EPP**, COM SEDE À RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 – BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO – CEP 49.085-410, ARACAJU/SE, INSCRITA NO CNPJ 27.785.836/0001-03, DECLARA QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE E VERACIDADE DAS CERTIDÕES APRESENTADAS E QUE SE SUBMETE ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL, EM TODAS AS FASES DA LICITAÇÃO.

ARACAJU / SE, 04 DE JANEIRO DE 2023

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI – EPP

ALEXSANDRA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS
Sócia – Administradora





**A
DESO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 039/2022**

**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO
TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO**

A **A.G.E. REFORMAS EIRELI – EPP**, COM SEDE À RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 – BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO – CEP 49.085-410, ARACAJU/SE, INSCRITA NO CNPJ 27.785.836/0001-03, DECLARA QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SERVIÇOS SÃO PRESTADO

A **A.G.E. REFORMAS EIRELI – EPP**, COM SEDE À RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 – BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO – CEP 49.085-410, ARACAJU/SE, INSCRITA NO CNPJ 27.785.836/0001-03, DECLARA QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR EMPRESAS QUE COMPROVEM CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE ATENDAM ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, CASO OPTE PELO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 3º, § 2º, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/1993.

DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES

A **A.G.E. REFORMAS EIRELI – EPP**, COM SEDE À RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 – BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO – CEP 49.085-410, ARACAJU/SE, INSCRITA NO CNPJ 27.785.836/0001-03, DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES FORNECIDOS PELA UFS POSSUEM PARÂMETROS FUNDAMENTAIS QUE DEVEM SER SEGUIDOS E, PORTANTO, NENHUMA ALTERAÇÃO SERÁ ACEITA SEM APROVAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA UFS, QUER SEJA NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PROJETOS, QUER SEJA NAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS, QUER SEJA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ARACAJU / SE, 04 DE JANEIRO DE 2023

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI – EPP

ALEXSANDRA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS
Sócia – Administradora



Gerado em 13/12/2022 16:52:22

Apurado em 13/12/2022 16:47:48

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.5

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 27.785.836	Nome Empresarial: A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS LTDA
Data de Abertura: 22/05/2017	Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 27785836202211001

Período de Apuração (PA): 11/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	200,00	0,00	200,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	477.408,35	0,00	477.408,35
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	252.753,70	0,00	252.753,70
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	438.605,77	0,00	438.605,77
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno

01/2021	28.973,77	02/2021	850,00	03/2021	30.954,34	04/2021	1.200,00
05/2021	0,00	06/2021	6.683,93	07/2021	7.500,00	08/2021	51.798,37
09/2021	0,00	10/2021	85.790,71	11/2021	117.047,88	12/2021	107.806,77
01/2022	0,00	02/2022	70.042,39	03/2022	690,00	04/2022	0,00
05/2022	92.968,04	06/2022	29.484,96	07/2022	384,00	08/2022	884,00
09/2022	57.098,11	10/2022	1.002,20				

2.2.2) Mercado Externo

01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 27.785.836/0001-03

COFINS	3,00	União
PIS	0,65	União
ISS	6,08	ARACAJU-SE
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		





A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS

RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
ARAUJO Aracaju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08413

Ref: Julho/2022-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				6.952,44	7,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				6.952,44	100,00
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	22,00	107,34	2.361,48	33,97
01.01.002	Encargado geral com encargos complementares	h	132,00	34,78	4.590,96	66,03
02	LABORATÓRIO				81.975,36	82,52
02.01	DEMOLIÇÃO				3.505,14	4,28
02.01.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	20,72	30,64	634,86	0,78
02.01.002	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	un	6,00	153,85	923,10	1,13
02.01.003	Coleta e carga manuais de entulho	m3	20,96	18,05	378,33	0,46
02.01.004	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	5,00	313,77	1.568,85	1,91
02.02	FUNDAÇÕES				11.226,84	13,70
02.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,17	54,17	171,72	0,21
02.02.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedrôlas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	3,17	526,55	1.669,16	2,04
02.02.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,17	2.960,87	9.385,96	11,45
02.03	ELEVação				14.588,42	17,80
02.03.001	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	26,40	54,22	1.431,41	1,75
02.03.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	73,92	50,09	3.702,65	4,52
02.03.003	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 06 usos, inclusive escoramento	m2	15,12	61,47	929,43	1,13
02.03.004	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,73	609,75	445,12	0,54
02.03.005	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	73,00	17,73	1.294,29	1,58
02.03.006	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	0,70	94,51	66,16	0,08
02.03.007	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,82	609,75	1.719,50	2,10
02.03.008	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	282,00	17,73	4.999,86	6,10
02.04	REVESTIMENTO				2.927,28	3,57
02.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	73,94	7,27	537,54	0,66
02.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	73,94	32,32	2.389,74	2,91
02.05	COBERTURA				22.243,79	27,13
02.05.001	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m2	86,98	21,94	1.908,34	2,33
02.05.002	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	86,98	166,47	14.479,56	17,66

Alexsandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Evandro Nascimento dos Santos
Engº Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico



A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS
RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
ARAUAJO Aracaju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08413

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.05.003	Canada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	86,98	39,85	3.466,15	4,23
02.05.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	73,94	32,32	2.389,74	2,91
02.06	PINTURA				3.207,52	3,91
02.06.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	73,94	43,38	3.207,52	3,91
02.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				13.185,74	16,09
02.07.001	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	6,00	230,33	1.381,98	1,69
02.07.002	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	19,00	232,58	4.419,02	5,39
02.07.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	15,00	304,69	4.570,35	5,58
02.07.004	Luminiária fluorescente tubular, 2 x 40 w / 127 v, completa - Rev. 01	un	15,00	181,39	2.720,85	3,32
02.07.005	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR				93,54	0,11
02.07.005.001	Pedreiro com encargos complementares	h	2,00	26,31	52,62	0,06
02.07.005.002	Servente com encargos complementares	h	2,00	20,46	40,92	0,05
02.08	ESQUADRIAS				11.090,63	13,52
02.08.001	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	831,05	831,05	1,01
02.08.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	971,38	971,38	1,18
02.08.003	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	15,68	592,36	9.288,20	11,33
03	GUARITA				10.407,69	10,48
03.01	DEMOLIÇÃO				3.573,34	34,33
03.01.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	28,28	30,64	866,50	8,32
03.01.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	28,28	18,05	510,45	4,91
03.01.003	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	7,00	313,77	2.196,39	21,10
03.02	ELEVAÇÃO				799,44	7,68
03.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	15,96	50,09	799,44	7,68
03.03	COBERTURA				827,74	7,95
03.03.001	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia /adesivo branco) - Revisada 08/2015	m2	3,75	21,94	82,28	0,79
03.03.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	3,75	32,32	121,20	1,16
03.03.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	3,75	166,47	624,26	6,00
03.04	PAVIMENTAÇÃO				443,96	4,27
03.04.001		m2	4,00	28,69	114,76	1,10

Alexsandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Evandro Nascimento dos Santos
Engº. Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico



A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS

RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
ARAÚJO Aracaju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08413

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm						
03.04.002	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiérs, espessura de 5 cm. af_07/2016	m2	4,00	33,96	135,84	1,31
03.04.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	4,00	48,34	193,36	1,86
03.05	PINTURA				162,68	1,56
03.05.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	3,75	43,38	162,68	1,56
03.06	REVESTIMENTO				2.956,48	28,41
03.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	55,19	7,27	401,23	3,86
03.06.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	55,19	32,32	1.783,74	17,14
03.06.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	15,96	48,34	771,51	7,41
03.07	ESQUADRIAS				1.644,05	15,80
03.07.001	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	831,05	831,05	7,99
03.07.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	1,00	813,00	813,00	7,81
Importa o presente orçamento em:					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ==>>>	99.335,49
(noventa e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos)						

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI/EP

Alexsandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Evandro Nascimento dos Santos
Engº. Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico



A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS

RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
ARAÚJO Araçáju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08413


Ref: Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				5.757,18	7,00
01.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				5.757,18	100,00
01.01.001	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	22,00	88,89	1.955,58	33,97
01.01.002	90776/SINAPI	Encarregado geral com encargos complementares	h	132,00	28,80	3.801,60	66,03
02		LABORATÓRIO				67.881,63	82,52
02.01		DEMOLIÇÃO				2.902,57	4,28
02.01.001	0006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	20,72	25,37	525,67	0,78
02.01.002	12375/ORSE	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	un	6,00	127,40	764,40	1,13
02.01.003	0026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	20,96	14,95	313,35	0,46
02.01.004	13197/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Araçáju), prazo máximo de 7 dias	un	5,00	259,83	1.299,15	1,91
02.02		FUNDAÇÕES				9.296,83	13,70
02.02.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,17	44,86	142,21	0,21
02.02.002	0091/ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassa c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	3,17	436,03	1.382,22	2,04
02.02.003	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,17	2.451,86	7.772,40	11,45
02.03		ELEVação				12.079,85	17,80
02.03.001	0147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 MPa, seção 9x12cm	m	26,40	44,90	1.185,36	1,75
02.03.002	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Revestido	m2	73,92	41,48	3.066,20	4,52
02.03.003	7453/ORSE	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 06 usos, inclusive escoramento	m2	15,12	50,90	769,61	1,13
02.03.004	0127/ORSE	Concreto simples usado fck=21MPa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,73	504,93	368,60	0,54
02.03.005	0140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	73,00	14,68	1.071,64	1,58
02.03.006	7396/ORSE	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	0,70	78,26	54,78	0,08
02.03.007	0127/ORSE	Concreto simples usado fck=21MPa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,82	504,93	1.423,90	2,10
02.03.008	0140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	282,00	14,68	4.139,76	6,10
02.04		REVESTIMENTO				2.423,75	3,57
02.04.001	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento/areia) - Revestido 08/2015	m2	73,94	6,02	445,12	0,66

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI-EPP

Alexsandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Evandro Nascimento dos Santos
Engº. Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico



A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS
RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
ARAUJO Aracaju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08413
Ref: Julho/2022-1
Moeda: R\$

ITEM	SERVÍÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
02.04.002	13027/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	73,94	26,76	1.978,63	2,91
02.05		COBERTURA				18.419,59	27,13
02.05.001	3313/ORSE	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia/adeseivo branco) - Revisada 08/2015	m2	86,98	18,17	1.580,43	2,33
02.05.002	0145/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	86,98	137,85	11.990,19	17,66
02.05.003	0100/ORSE	Canada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	86,98	33,00	2.870,34	4,23
02.05.004	13027/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	73,94	26,76	1.978,63	2,91
02.06		PINTURA				2.655,92	3,91
02.06.001	2291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	73,94	35,92	2.655,92	3,91
02.07		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				10.919,04	16,09
02.07.001	3287/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	6,00	190,73	1.144,38	1,69
02.07.002	3298/ORSE	Ponto de tomada 2pt+, ABMT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	19,00	192,60	3.659,40	5,39
02.07.003	0642/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	15,00	252,31	3.784,65	5,58
02.07.004	0526/ORSE	Luminária fluorescente tubular, 2 x 40 w / 127 v, completa - Rev. 01	un	15,00	150,21	2.253,15	3,32
02.07.005		INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR				77,46	0,11
02.07.005.001	88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	2,00	21,79	43,58	0,06
02.07.005.002	88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,00	16,94	33,88	0,05
02.08		ESQUADRIAS				9.184,08	13,52
02.08.001	3544/ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	688,18	688,18	1,01
02.08.002	3629/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	804,39	804,39	1,18
02.08.003	9290/ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1.1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m2	15,68	490,53	7.691,51	11,33
03		GUARITA				8.618,27	10,48
03.01		DEMOLIÇÃO				2.959,06	34,33
03.01.001	0006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves tida	m3	28,28	25,37	717,46	8,32
03.01.002	0026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	28,28	14,95	422,79	4,91
03.01.003	13197/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Lo cal: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	7,00	259,83	1.818,81	21,10

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI-EPP
Alexsandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Wanderson Nascimento dos Santos
Engº. Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico



A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS
RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
ARAÚJO Araçáju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08413

Ref: Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
03.02		ELEVÇÃO				662,02	7,68
03.02.001	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev. 09	m2	15,96	41,48	662,02	7,68
03.03		COBERTURA				685,43	7,95
03.03.001	3313/ORSE	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisada 08/2015	m2	3,75	18,17	68,14	0,79
03.03.002	13027/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	3,75	26,76	100,35	1,16
03.03.003	0145/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	3,75	137,85	516,94	6,00
03.04		PAVIMENTAÇÃO				367,64	4,27
03.04.001	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	4,00	23,76	95,04	1,10
03.04.002	95241/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af.07/2016	m2	4,00	28,12	112,48	1,31
03.04.003	4750/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, E lizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-i-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	4,00	40,03	160,12	1,86
03.05		PINTURA				134,70	1,56
03.05.001	2291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	3,75	35,92	134,70	1,56
03.06		REVESTIMENTO				2.448,00	28,41
03.06.001	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	55,19	6,02	332,24	3,86
03.06.002	13027/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	55,19	26,76	1.476,88	17,14
03.06.003	4750/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, E lizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-i-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	15,96	40,03	638,88	7,41
03.07		ESQUADRIAS				1.361,42	15,80
03.07.001	3544/ORSE	Porta em madeira compensada (vitrola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	688,18	688,18	7,99
03.07.002	3545/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupa do)	un	1,00	673,24	673,24	7,81

Importa o presente orçamento em :
(oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oito centavos)

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====> 82.257,08

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI-EPP
Alexandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Evandro Nascimento dos Santos
Engº Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS

RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
ARAUJO Aracaju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03


Empreendimento: 08413 - AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO


PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	1,27%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,23%
05	L - Lucro	%	7,00%
06	I - TRIBUTOS		4,86%
06.001	- PIS	%	0,32%
06.002	- COFINS	%	1,50%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,04%
TOTAL DO BDI :			20,76%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI-EPP

 Alexandra Maria Pinheiro dos Santos
 SÓCIA ADMINISTRADORA


 Evandro Nascimento dos Santos
 Engº. Civil-CNP 2702341497
 Responsável Técnico





A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS

RUA SIMÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
ARAÚJO Atacaju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 08413
AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO
Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			31,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SEST	%		0,00
A3	SENAT	%		0,00
A4	INCRA	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,84
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,95
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			14,31
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		13,90
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,41
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				103,10%

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS ENRELEPP

Alexandra Maria Pinheiro dos Santos
SOCIA ADMINISTRADORA

Evandro Nascimento dos Santos
Engº Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico



A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS

RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
ARAÚJO Aracaju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 08413
AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO
Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,94
B07	Salário Maternidade	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			5,48
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,16
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				63,11%

AGE MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI-EPP


Alexandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA


Evandro Nascimento dos Santos
Engº. Civil-CNPJ 2702341497
Responsável Técnico



A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS
RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
ARAÚJO Aracaju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08413

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7	6.952,44	100,00	6.952,44								
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	6.952,44	100,00	6.952,44								
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	33,97	2.361,48	100,00%	1/30								
01.01.002	Encarregado geral com encargos complementares	66,03	4.590,96	100,00%	1/30								
02	LABORATÓRIO	82,52	81.975,36	100,00	81.975,36								
02.01	DEMOLIÇÃO	4,28	3.505,14	100,00%	1/30								
02.01.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0,78	634,86	100,00%	1/30								
02.01.002	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	1,13	923,10	100,00%	1/30								
02.01.003	Coleta e carga manuais de entulho	0,46	378,33	100,00%	1/30								
02.01.004	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	1,91	1.568,85	100,00%	1/30								
02.02	FUNDAÇÕES	13,7	11.226,84	100,00%	1/30								
02.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,21	171,72	100,00%	1/30								
02.02.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedreiras areia dim. 0,35x0,45x0,23m -	2,04	1.669,16	100,00%	1/30								
02.02.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	11,45	9.385,96	100,00%	1/30								
02.03	ELEVação	17,8	14.588,42	100,00%	1/30								
02.03.001	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	1,75	1.431,41	100,00%	1/30								
02.03.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	4,52	3.702,65	100,00%	1/30								

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI-EPP

Alexsandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Evandro Nascimento dos Santos
Engº Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico



AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08413

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS

RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
ARAÚJO Arcaju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
02.03.003	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 06 usos, inclusive escoramento	1,13	929,43	1,13	929,43								
02.03.004	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	0,54	445,12	0,54	445,12								
02.03.005	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	1,58	1.294,29	1,58	1.294,29								
02.03.006	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	0,08	66,16	0,08	66,16								
02.03.007	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	2,1	1.719,50	2,10	1.719,50								
02.03.008	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	6,1	4.999,86	6,10	4.999,86								
02.04	REVESTIMENTO	3,57	2.927,28	3,57	2.927,28								
02.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,66	537,54	0,66	537,54								
02.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	2,91	2.389,74	2,91	2.389,74								
02.05	COBERTURA	27,13	22.243,79	27,13	22.243,79								
02.05.001	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	2,33	1.908,34	2,33	1.908,34								
02.05.002	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	17,66	14.479,56	17,66	14.479,56								
02.05.003	Canada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	4,23	3.466,15	4,23	3.466,15								
02.05.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	2,91	2.389,74	2,91	2.389,74								
02.06	PINTURA	3,91	3.207,52	3,91	3.207,52								
02.06.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	3,91	3.207,52	3,91	3.207,52								
02.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,09	13.185,74	16,09	13.185,74								

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI-EPP
Alexsandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Evandro Nascimento dos Santos
Engº Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS
 RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
 ARAUJO Aracaju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08413

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
02.07.001	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	1,69	1.381,98	1,69	1.381,98	100,00%	1/30						
02.07.002	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	5,39	4.419,02	5,39	4.419,02	100,00%	1/30						
02.07.003		5,58	4.570,35	5,58	4.570,35	100,00%	1/30						
02.07.004	Luminária fluorescente tubular, 2 x 40 w / 127 v, completa - Rev. 01	3,32	2.720,85	3,32	2.720,85	100,00%	1/30						
02.07.005	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR	0,11	93,54	0,11	93,54	100,00%							
02.07.005.001	Pedreiro com encargos complementares	0,06	52,62	0,06	52,62	100,00%	1/30						
02.07.005.002	Servente com encargos complementares	0,05	40,92	0,05	40,92	100,00%	1/30						
02.08	ESQUADRIAS	13,52	11.090,63	13,52	11.090,63	100,00%							
02.08.001	Porta em madeira compensada (virrola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	1,01	831,05	1,01	831,05	100,00%	1/30						
02.08.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	1,18	971,38	1,18	971,38	100,00%	1/30						
02.08.003	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal,	11,33	9.288,20	11,33	9.288,20	100,00%	1/30						
03	GUARITA	10,48	10.407,69	100,00	10.407,69								
03.01	DEMOLIÇÃO	34,33	3.573,34	34,33	3.573,34	100,00%							
03.01.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	8,32	866,50	8,32	866,50	100,00%	1/30						
03.01.002	Coleta e carga manuais de entulho	4,91	510,45	4,91	510,45	100,00%	1/30						
03.01.003	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	21,1	2.196,39	21,10	2.196,39	100,00%	1/30						
03.02	ELEVACÃO	7,68	799,44	7,68	799,44	100,00%							

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI-EPP
 Alexandra Maria Pinheiro dos Santos
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Evandro Nascimento dos Santos
 Eng. Civil-CNP 2702341497
 Responsável Técnico

A.G.E MANUTENÇÃO E REFORMAS
RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
ARAUJO Araçáju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08413

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	7,68	799,44	7,68	799,44						
03.03	COBERTURA	7,95	827,74	7,95	827,74						
03.03.001	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia /adesivo branco) - Revisada 08/2015	0,79	82,28	0,79	82,28						
03.03.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	1,16	121,20	1,16	121,20						
03.03.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	6	624,26	6,00	624,26						
03.04	PAVIMENTAÇÃO	4,27	443,96	4,27	443,96						
03.04.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	1,1	114,76	1,10	114,76						
03.04.002	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm, af_07/2016	1,31	135,84	1,31	135,84						
03.04.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada	1,86	193,36	1,86	193,36						
03.05	PINTURA	1,56	162,68	1,56	162,68						
03.05.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	1,56	162,68	1,56	162,68						
03.06	REVESTIMENTO	28,41	2.956,48	28,41	2.956,48						
03.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	3,86	401,23	3,86	401,23						
03.06.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	17,14	1.783,74	17,14	1.783,74						
03.06.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada	7,41	771,51	7,41	771,51						
03.07	ESQUADRIAS	15,8	1.644,05	15,80	1.644,05						
03.07.001	Porta em madeira compensada (vitrola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	7,99	831,05	7,99	831,05						

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI-EPP
Alexsandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Evandro Nascimento dos Santos
Engº Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico



A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS

RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
ARAUJO Aracaju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento: 08413

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	100,00	VALOR	1º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.07.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	7,81	813,00	7,81	813,00								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	99.335,49	100,00	99.335,49								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	99.335,49	100,00	99.335,49								

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI-EPP

Alexandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA


Evandro Nascimento dos Santos
Eng. CIVIL-CNPJ 2702341497
Responsável Técnico



A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS
RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
ARAÚJO Arcaju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08413

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR										
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7	6.952,44	100,00	6.952,44										
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	6.952,44	100,00	6.952,44										
02	LABORATÓRIO	82,52	81.975,36	100,00	81.975,36										
02.01	DEMOLIÇÃO	4,28	3.505,14	4,28	3.505,14										
02.02	FUNDAÇÕES	13,7	11.226,84	13,70	11.226,84										
02.03	ELEVACÃO	17,8	14.588,42	17,80	14.588,42										
02.04	REVESTIMENTO	3,57	2.927,28	3,57	2.927,28										
02.05	COBERTURA	27,13	22.243,79	27,13	22.243,79										
02.06	PINTURA	3,91	3.207,52	3,91	3.207,52										
02.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,09	13.185,74	16,09	13.185,74										
02.07.005	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR	0,11	93,54	0,11	93,54										
02.08	ESQUADRIAS	13,52	11.090,63	13,52	11.090,63										
03	GUARITA	10,48	10.407,69	100,00	10.407,69										
03.01	DEMOLIÇÃO	34,33	3.573,34	34,33	3.573,34										
03.02	ELEVACÃO	7,68	799,44	7,68	799,44										
03.03	COBERTURA	7,95	827,74	7,95	827,74										
03.04	PAVIMENTAÇÃO	4,27	443,96	4,27	443,96										

A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS EIRELI-EPP
Alexsandro Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Evandro Nascimento dos Santos
Engº. Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico

Evandro Nascimento dos Santos
Engº. Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico

A.G.E MANUTENÇÃO E REFORMAS
RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
ARAÚJO Aracaju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVICIOS	(%)	VALOR	1º MES							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.05	PINTURA	1,56	162,68	1,56	162,68						
			100,00%								
03.06	REVESTIMIENTO	28,41	2.956,48	28,41	2.956,48						
			100,00%								
03.07	ESQUADRIAS	15,8	1.644,05	15,80	1.644,05						
			100,00%								
	TOTAL SIMPLES =====>			100,00	99.335,49	100,00	99.335,49				
	TOTAL ACUMULADO =====>			100,00	99.335,49	100,00	99.335,49				

AGE MANUTENÇÃO E REFORMAS ERELEPP
Alexandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Eng.º Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico



A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS
RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
ARAÚJO Aracaju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E QUARTA - DESO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento: 08413

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR										
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7	6.952,44	100,00	6.952,44										
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100	6.952,44	100,00	6.952,44										
02	LABORATÓRIO	82,52	81.975,36	100,00	81.975,36										
02.01	DEMOLIÇÃO	4,28	3.505,14	4,28	3.505,14										
02.02	FUNDAÇÕES	13,7	11.226,84	13,70	11.226,84										
02.03	ELEVACÃO	17,8	14.588,42	17,80	14.588,42										
02.04	REVESTIMENTO	3,57	2.927,28	3,57	2.927,28										
02.05	COBERTURA	27,13	22.243,79	27,13	22.243,79										
02.06	PINTURA	3,91	3.207,52	3,91	3.207,52										
02.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,09	13.185,74	16,09	13.185,74										
02.07.005	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR	0,11	93,54	0,11	93,54										
02.08	ESQUADRIAS	13,52	11.090,63	13,52	11.090,63										
03	QUARTA	10,48	10.407,69	100,00	10.407,69										
03.01	DEMOLIÇÃO	34,33	3.573,34	34,33	3.573,34										
03.02	ELEVACÃO	7,68	799,44	7,68	799,44										
03.03	COBERTURA	7,95	827,74	7,95	827,74										
03.04	PAVIMENTAÇÃO	4,27	443,96	4,27	443,96										

Evandro Nascimento dos Santos
Engº. Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI-EPP
Alexsandra Maria Pinheiro dos Santos



AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08413

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS
RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO DE
ARAÚJO Aracaju-SE CNPJ : 27.785.836/0001-03

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
03.05	PINTURA	1,56	162,68	1,56	162,68								
				100,00%									
03.06	REVESTIMENTO	28,41	2.956,48	28,41	2.956,48								
				100,00%									
03.07	ESQUADRIAS	15,8	1.644,05	15,80	1.644,05								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES ==>>>		100,00	99.335,49	100,00	99.335,49								
TOTAL ACUMULADO ==>>>		100,00	99.335,49	100,00	99.335,49								

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI-PP

Alexandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Claudio Nascimento dos Santos
Engº. Civil-CNPJ 2702341497
Responsável Técnico



A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS

RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO
DE ARAUJO Aracaju-SE CNPJ : 22.685.836/0001-03

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08413

Ref: Julho/2022-1

Moeda: R\$

22.685.836/0001-03	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06111/SINAPI	Servente de obras	h	921,66961292	11,19	10.314,23	12,60	12,60
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	670,5000	11,20	7.509,60	9,13	21,73
03744/SINAPI	Laje pre-moldada convencional (Lajotas + vigotas) para piso, u nidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem col ocacao)	m2	90,7300	61,74	5.601,67	6,81	28,54
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	308,23773904	15,84	4.883,04	5,94	34,48
04083/SINAPI	Encarregado geral de obras (horista)	h	134,2704	26,30	3.531,51	4,29	38,77
02308/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3 mm (1.1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580	m	49,3920	68,64	3.390,27	4,12	42,89
07962/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: A racaçu)	un	12,0000	259,83	3.117,96	3,79	46,68
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	191,5000	15,86	3.037,59	3,69	50,37
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com bri ta 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	6,7200	420,00	2.822,40	3,43	53,80
00261/ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	m	109,7600	22,59	2.479,48	3,01	56,81
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3	6,0886	403,05	2.454,01	2,98	59,79
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	171,77499794	14,00	2.404,85	2,92	62,71
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2.934,4953876	0,80	2.347,60	2,85	65,56
02706/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior	h	22,2640	86,32	1.921,77	2,34	67,90
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim , louro)	m	157,936304	10,99	1.735,72	2,11	70,01
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	106,4822192	15,84	1.686,87	2,05	72,06
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un	1.797,6000	0,82	1.474,03	1,79	73,85
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama b wf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	630,0000	2,30	1.449,00	1,76	75,61
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	85,4590	15,84	1.353,82	1,65	77,77
10492/ORSE	Cesta Básica	un	7,59319655	165,00	1.252,88	1,52	78,78
01396/ORSE	Luminária tubular 2 x 40 w (lumiflex ou similar)	un	15,0000	75,00	1.125,00	1,37	80,81
05015/ORSE	Batente (caixão) em madeira lei l=14cm (90x20cm), completo c/ 02 jogos alizar	cj	4,0000	260,00	1.040,00	1,26	81,81
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	54,9009216	15,84	869,73	1,06	82,82
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com mant eiga)	un	171,77499794	5,00	858,88	1,04	83,83
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	7,50103723	94,07	705,62	0,86	84,84
00135/ORSE	Adesivo branco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e argamassa - ou similar	kg	27,2190	23,22	632,03	0,77	85,85
02378/ORSE	Vale transporte	un	136,72545186	4,50	615,26	0,75	85,85
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	6,494886	92,86	603,12	0,73	86,62
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	12,8086	43,18	553,08	0,67	87,29
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	10,90646	43,80	477,70	0,58	87,87
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 3/4 ", sem luva	m	90,0000	4,98	448,20	0,54	88,41
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	2,53106517	174,01	440,43	0,54	88,95
00546/SINAPI	Barra de aço chata, retangular (qualquer bitola)	kg	23,5200	17,79	418,42	0,51	89,46

Alexsandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Evandro Nascimento dos Santos
Engo. Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico



A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS
RUA SINEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO
DE ARAUJO Atacaju-SE CNPJ :
26.818.36/0001-03

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08413

Ref: Julho/2022-1

Moeda: R\$

DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
Serralheiro (horista)	h	25,0880	15,84	397,44	0,48	90,42
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	4,07263128	97,32	396,35	0,48	90,90
Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	15,7830	25,00	394,58	0,48	91,38
Cerâmica 20 x 20 cm, Elizabeth, cor Cristal Bege (antiga cor M arfim) ou similar	m2	21,9560	17,95	394,11	0,48	91,86
Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	150,0000	2,62	393,00	0,48	92,34
Porta de madeira, folha media (ubr 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), c apa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	un	2,0000	196,14	392,28	0,48	92,82
Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	91,94372	3,89	357,66	0,43	93,25
Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fluorescent e 2 x 40w	un	15,0000	23,65	354,75	0,43	93,68
Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	29,9409	11,58	346,72	0,42	94,10
Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedre ira/fornecedor, sem frete)	m3	3,8040	90,99	346,13	0,42	94,52
Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 100 x (18 0 a 210) x 3,5cm	un	1,0000	339,00	339,00	0,41	94,93
Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg	6,5856	41,50	273,30	0,33	95,26
Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	44,008668	5,20	228,85	0,28	95,54
Tecnico em Refrigeração e Câmaras Frigoríficas - Ref. 01/17 - Rev 01	h	18,0000	12,55	225,93	0,27	95,81
Cal hidratada ch-1 para argamassas	kg	225,742608	1,00	225,74	0,27	96,08
Tinta pva látex para interior corallum ou similar	l	13,9842	15,19	212,42	0,26	96,34
Lampada fluorescente tubular t10, de 20 ou 40 w, bivolt	un	30,0000	6,83	204,90	0,25	96,59
Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,67494987	300,00	202,49	0,25	96,84
Porta de madeira, folha media (ubr 15930) de 600 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), c apa lisa em hdf, acabamento laminado natural para verniz	un	1,0000	187,96	187,96	0,23	97,07
Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, tes ta e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) c om acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj	3,0000	60,00	180,00	0,22	97,29
Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	19,0000	8,87	168,53	0,20	97,49
Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	6,0618	25,00	151,55	0,18	97,67
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,48909836	96,81	144,16	0,18	97,85
Bpi - familia encarregado geral - horista (encargos complement ares - coletado caixa)	h	132,0000	1,08	142,56	0,17	98,02
Exames - horista (coletado caixa)	h	160,1604298	0,81	129,73	0,16	98,18
Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l	54,3830	2,16	117,47	0,14	98,32
Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	83,8320	1,35	113,17	0,14	98,46
Protetor solar fps 30 com 120ml	un	3,0372781	35,90	109,04	0,13	98,59
Seguro de vida e acidente em grupo	un	7,59319655	12,54	95,22	0,12	98,71

Alexsandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Evandro Nascimento dos Santos
Engº Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico



A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS

RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO

DE ARAUJO Araçáju-SE CNPJ :

26.858.836/0001-03

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08413

Ref : Julho/2022-1

Moeda : R\$

DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
12001/SINAPI Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletr	un	15,0000	6,30	94,50	0,11	98,93
33915/SINAPI Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrim	un	268,2000	0,35	93,87	0,11	99,04
05069/SINAPI Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	4,0412	22,81	92,18	0,11	99,15
01333/ORSSE liguído selador para parede	l	10,0997	8,10	81,81	0,10	99,25
03379/ORSSE Fechadura (carteja) livre-ocupado p/divisória em mármore ou gr	un	1,0000	79,89	79,89	0,10	99,35
12893/SINAPI Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	1,32010304	60,38	79,71	0,10	99,45
06193/SINAPI Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim	m	4,930264	15,89	78,34	0,10	99,55
00629/ORSSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2	2,038608	36,36	74,12	0,09	99,64
09251/ORSSE Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	un	6,0000	12,29	73,74	0,09	99,73
01872/SINAPI Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexive	un	25,0000	2,44	61,00	0,07	99,80
39017/SINAPI Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plas	un	268,2000	0,22	59,00	0,07	99,87
03767/SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	69,9210	0,81	56,64	0,07	99,94
20111/SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19	un	6,0000	8,90	53,40	0,06	100,00
12892/SINAPI Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	3,88096701	11,32	43,93	0,05	100,00
05061/SINAPI Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	1,9775	22,00	43,51	0,05	100,00
01123/ORSSE Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com placa	un	6,0000	7,00	42,00	0,05	100,00
05075/SINAPI Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	1,8626	22,38	41,69	0,05	100,00
10596/ORSSE Protetor auricular	un	7,53319655	4,90	37,21	0,05	100,00
02711/SINAPI Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,18376947	191,00	35,10	0,04	100,00
02540/ORSSE Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	6,9860	3,50	24,45	0,03	100,00
05068/SINAPI Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	1,0103	22,38	22,61	0,03	100,00
00848/ORSSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un	6,0000	3,60	21,60	0,03	100,00
43486/SINAPI Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementa	h	22,0000	0,66	14,52	0,02	100,00
37370/SINAPI Alimentoacao - horista (coletado caixa)	h	6,1604298	2,28	14,05	0,02	100,00
43463/SINAPI Ferramentas - familia encarregado geral - horista (encargoscom	h	133,0000	0,10	13,20	0,02	100,00
12895/SINAPI Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliuretano	un	1,01242559	12,58	12,74	0,02	100,00
11251/ORSSE Pincel de seda 2"	un	0,3845655	30,24	11,63	0,01	100,00
11247/ORSSE Serra mármore	un	0,03050951	327,80	10,00	0,01	100,00
37373/SINAPI Seguro - horista (coletado caixa)	h	160,1604298	0,06	9,61	0,01	100,00
13729/ORSSE Vedareboco Rebotec 1l ou similar	l	0,775575	12,29	9,53	0,01	100,00
02692/SINAPI Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemu	l	1,12464	7,31	8,22	0,01	100,00
01651/ORSSE Isionada em agua	pr	1,33925304	6,00	8,04	0,01	100,00
10788/ORSSE Pã quadrada	un	0,18376947	36,90	6,78	0,01	100,00
11241/ORSSE Alicete volt-ampermetro	un	0,0383	160,00	6,13	0,01	100,00
Serra circular eletrica portatil		0,01064775		5,52		100,00

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Página 3

iptCurvaABCInsunoEmpreendimento

Alexsandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Evandro Nascimento dos Santos
Engº Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico

Evandro Nascimento dos Santos
Engº Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico



A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS

RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO

DE ARAUJO Aracaju-SE CNPJ :

20686836/0001-03 DESCRIÇÃO

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08413

Ref : Julho/2022-1

Moeda : R\$

	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11249/ORSE	un		518,00		0,01	
12894/SINAPI	un	0,33747414	16,35	5,52	0,01	100,00
10583/ORSE	un	0,3845655	11,98	4,61	0,01	100,00
37666/SINAPI	h	0,30293512	14,38	4,36	0,01	100,00
37371/SINAPI	h	6,1604298	0,70	4,31	0,01	100,00
04728/ORSE	un	0,27565448	13,85	3,82	0,00	100,00
11250/ORSE	un	0,1965557	17,50	3,44	0,00	100,00
43489/SINAPI	h	3,0872	1,09	3,37	0,00	100,00
43491/SINAPI	h	2,7723108	1,15	3,19	0,00	100,00
04729/ORSE	un	0,09188448	31,50	2,89	0,00	100,00
11248/ORSE	un	0,01064775	246,00	2,62	0,00	100,00
11252/ORSE	un	0,0085459	298,00	2,55	0,00	100,00
10282/ORSE	un	0,06101929	40,80	2,49	0,00	100,00
11245/ORSE	un	0,21356817	11,26	2,40	0,00	100,00
04722/ORSE	un	0,12203884	18,80	2,29	0,00	100,00
43465/SINAPI	h	3,0872	0,74	2,28	0,00	100,00
04174/ORSE	un	0,19527812	10,80	2,11	0,00	100,00
11246/ORSE	un	0,21356817	9,05	1,93	0,00	100,00
11240/ORSE	un	0,0383	43,90	1,68	0,00	100,00
43467/SINAPI	h	2,7723108	0,56	1,55	0,00	100,00
11265/ORSE	un	0,12203884	11,50	1,40	0,00	100,00
10579/ORSE	un	0,05959603	22,89	1,36	0,00	100,00
10789/ORSE	un	0,06101929	16,50	1,01	0,00	100,00
11242/ORSE	un	0,01915	52,69	1,01	0,00	100,00
11243/ORSE	un	0,03050951	27,50	0,84	0,00	100,00
11264/ORSE	un	0,06101929	13,52	0,83	0,00	100,00
11244/ORSE	un	0,02129603	37,90	0,81	0,00	100,00
36397/SINAPI	un	0,00003236	23.796,20	0,77	0,00	100,00
10790/ORSE	un	0,03050951	22,98	0,70	0,00	100,00
04725/ORSE	un	0,0341836	18,50	0,63	0,00	100,00
10586/ORSE	un	0,01599755	36,90	0,59	0,00	100,00
10585/ORSE	un	0,01599755	21,30	0,34	0,00	100,00
02705/SINAPI	kwh	0,38719448	0,88	0,34	0,00	100,00
10577/ORSE	un	0,01064775	30,00	0,32	0,00	100,00
10578/ORSE	un	0,02129603	15,15	0,32	0,00	100,00
43488/SINAPI	h	0,300919	0,76	0,23	0,00	100,00

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Alexsandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Evandro Nascimento dos Santos
Engº. Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico



A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS
RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO
DE ARAUJO Aracaju-SE CNPJ :

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08413
Ref: Julho/2022-1
Moeda: R\$

43462/SINAPI	43464/SINAPI	EQUIPAMENTO: 8,91 (0,01%)	43462/SINAPI	43464/SINAPI	EQUIPAMENTO: 8,91 (0,01%)
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
Ferramentas - família engenheiro civil - horista (encargos com	Ferramentas - família engenheiro civil - horista (encargos com	Ferramentas - família engenheiro civil - horista (encargos com	Ferramentas - família engenheiro civil - horista (encargos com	Ferramentas - família engenheiro civil - horista (encargos com	Ferramentas - família engenheiro civil - horista (encargos com
plementares - coletado caixa)	plementares - coletado caixa)	plementares - coletado caixa)	plementares - coletado caixa)	plementares - coletado caixa)	plementares - coletado caixa)
Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos	Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos
complementares - coletado caixa)	complementares - coletado caixa)	complementares - coletado caixa)	complementares - coletado caixa)	complementares - coletado caixa)	complementares - coletado caixa)
UN	UN	UN	UN	UN	UN
h	h	h	h	h	h
22,0000	0,01	0,22	0,00	100,00	100,00
0,300919	0,01	0,00	0,00	100,00	100,00
QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC	
22,0000	0,01	0,22	0,00	100,00	
0,300919	0,01	0,00	0,00	100,00	
TERCEIRO: 4.274,89 (5,20%)	TERCEIRO: 4.274,89 (5,20%)	TERCEIRO: 4.274,89 (5,20%)	TERCEIRO: 4.274,89 (5,20%)	TERCEIRO: 4.274,89 (5,20%)	TERCEIRO: 4.274,89 (5,20%)
CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>	CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>	CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>	CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>	CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>	CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>
82.257,08	82.257,08	82.257,08	82.257,08	82.257,08	82.257,08

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI-EPP

Alexandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Evandro Nascimento dos Santos
Eng. Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico



A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS
RUA SIMEÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO
DE ARAUJO Aracaju-SE CNPJ:

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08413

Ref: Julho/2022-1

Moeda: R\$

27.785.896/0001-03 DESCRIÇÃO

	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00145/ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	90,73	137,85	12.507,13	15,20
06456/ORSE Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Gera l, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,17	2.451,86	7.772,40	9,45
09290/ORSE Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e fe rrolho	m2	15,68	490,53	7.691,51	9,35
13027/ORSE Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebopec, espessura 1,5 cm	m2	206,82	26,76	5.534,50	6,73
00140/ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	355,00	14,68	5.211,40	6,34
90776/SINAPI Encarregado geral com encargos complementares	h	132,00	28,80	3.801,60	4,62
00642/ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	15,00	252,31	3.784,65	4,60
00151/ORSE Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cim ento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	89,88	41,48	3.728,22	4,53
03298/ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanf onado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterr amento	pt	19,00	192,60	3.659,40	4,45
13197/ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máxi mo de 7 dias	un	12,00	259,83	3.117,96	3,79
00100/ORSE Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	86,98	33,00	2.870,34	3,49
02291/ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 d emão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva late x convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	77,69	35,92	2.790,62	3,39
00526/ORSE Luminária fluorescente tubular, 2 x 40 w / 127 v, completa - Rev. 01	un	15,00	150,21	2.253,15	2,74
90777/SINAPI Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	22,00	88,89	1.955,58	2,38
00127/ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutur a	m3	3,55	504,93	1.792,50	2,18
03313/ORSE Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia /adesivo branco) - Revisada 08/2015	m2	90,73	18,17	1.648,56	2,00
00091/ORSE Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e trans porte	m3	3,17	436,03	1.382,22	1,68
03544/ORSE Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive ba tentes e ferragens	un	2,00	688,18	1.376,36	1,67
00006/ORSE Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	49,00	25,37	1.243,13	1,51
00147/ORSE Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	26,40	44,90	1.185,36	1,44
03287/ORSE Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	6,00	190,73	1.144,38	1,39
03629/ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive ba tentes e ferragens	un	1,00	804,39	804,39	0,98
04750/ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similiar, linh a Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiv e regularização de base ou emboco	m2	19,96	40,03	799,00	0,97
03310/ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2 015	m2	129,13	6,02	777,36	0,95
07453/ORSE Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 06 usos, inclusive esco ramento	m2	15,12	50,90	769,61	0,94
12375/ORSE Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	un	6,00	127,40	764,40	0,93

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI-EPP
Alexsandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA

Evandro Nascimento dos Santos
Engº. Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico

**A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS**RUA SIMÃO AGUIAR, 181 JOSE CONRADO
DE ARAUJO Aracaju-SE CNPJ :

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08413

Ref : Julho/2022-1

Moeda : R\$

27.782.886/001-03 DESCRIÇÃO

	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00026/ORSE Coleta e carga manuais de entulho	m3	49,24	14,95	736,14	0,89
03545/ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	1,00	673,24	673,24	0,82
02497/ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,17	44,86	142,21	0,17
95241/SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	m2	4,00	28,12	112,48	0,14
02180/ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	4,00	23,76	95,04	0,12
07396/ORSE Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	0,70	78,26	54,78	0,07
88309/SINAPI Pedreiro com encargos complementares	h	2,00	21,79	43,58	0,05
88316/SINAPI Servente com encargos complementares	h	2,00	16,94	33,88	0,04

A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI-EP

Alexandra Maria Pinheiro dos Santos
SÓCIA ADMINISTRADORA
Evandro Nascimento dos Santos
Engº Civil-CNP 2702341497
Responsável Técnico