



À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Endereço: Rua Campo do Brito nº 331

Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE

CEP: 49.020-38

Envelope A - "Proposta Preços"
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 039/2022– DESO
LEIFOUR CONSTRUÇÕES LTDA,

LEIFOUR
CONSTRUÇÕES

Ian Kelly Soares Almeida
Engenheiro Civil
CREA 271887464-3

LEIFOUR CONSTRUÇÕES LTDA
RUA SERGIPE, 825, SALA 01- SIQUEIRA CAMPOS- ARACAJU/ SE- CEP.: 49075540
Tel: (79) 99600-5760- (79) 98866-6690 e-mail: leifourconstrucoes@gmail.com
CNPJ-41.725.187/0001 - 78

CARTA PROPOSTA

Aracaju (SE), 04 de janeiro de 2023.

1º- INTRODUÇÃO

Em atendimento ao edital de licitação, **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 039/2022 – DESO** apresentamos para análise desta Comissão Permanente de Licitação a nossa Proposta de Preços, de acordo com o edital em epígrafe.

2º- OBJETO DESTA PROPOSTA

Ampliação do laboratório localizado na sede da Deso e construção da nova guarita.

3º- PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo para conclusão dos serviços supracitados no objeto desta proposta será de **90 (noventa) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

4º- VALIDADE DA PROPOSTA

Nossa Proposta Comercial terá validade de **120 (cento e vinte) dias** corridos, contados a partir da data de abertura da mesma pela Comissão Permanente de Licitação.

5º- NOSSO PREÇO GLOBAL

Nosso Preço global para execução dos serviços citados no objeto fornecido por esta Companhia é de **R\$ 88.336,75 (oitenta e oito mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos)**. Conforme planilha anexa, os preços unitários constam em planilha orçamentária conforme padrão da **DESO**.

Ian Kellyn Soares Almeida
Engenheiro Civil
CREA 271887464-3

Declaro de que estão incluídas todas as despesas com transporte, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, seguros, despesas gerais e eventuais comuns aos serviços desse gênero.

6º- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A condição de pagamento será obedecida de acordo com o cronograma físico financeiro a seguir, dentro dos padrões exigidos em edital por este órgão, declaramos que nossos valores expressos nesta proposta de preços contemplam todas as despesas necessárias a execução total dos serviços licitados, conforme Projeto Básico e demais anexos contidos no edital supracitado, assim como também estão inclusas, todas as despesas com transporte, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos seguros, despesas gerais, e eventuais comuns aos serviços desse gênero.


7º- OPÇÃO DE CAUÇÃO

A caução será prestada na modalidade do tipo - Fiança Bancária, de acordo com o edital referente à LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 039/2022 – DESO, fornecido por esta Companhia, atendendo às exigências editalícias referente à modalidade a ser prestada.

Atenciosamente,

LEIFOUR CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 41.725.187/0001-78


IAN KELLNY SOARES ALMEIDA

Sócio Administrador

Rg. 36873128-SSP/SE- Av. Maria Pastora,260 bl V 201- Farolandia- Aracaju/SE.





LEIFOUR
CONSTRUCOES LTDA

Leifour Construccoes LTDA

R Sergipe, 825 Siqueira Campos Aracaju-SE CNPJ :
41.725.187/0001-78

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08413

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					6.948,04	7,87
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					6.948,04	100,00
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares		h	22,00	107,32	2.361,04	33,98
01.01.002	Encarregado geral com encargos complementares		h	132,00	34,75	4.587,00	66,02
02	LABORATÓRIO					72.081,53	81,60
02.01	DEMOLIÇÃO					3.107,06	4,30
02.01.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida		m3	20,72	30,53	632,58	0,87
02.01.002	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split		un	6,00	153,46	920,76	1,28
02.01.003	Coleta e carga manuais de entulho		m3	20,96	17,99	377,07	0,52
02.01.004	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias		un	5,00	235,33	1.176,65	1,63
02.02	FUNDAÇÕES					9.884,66	13,71
02.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m		m3	3,17	53,99	171,15	0,24
02.02.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte		m3	3,17	501,06	1.588,36	2,20
02.02.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)		m3	3,17	2.563,14	8.125,15	11,27
02.03	ELEVação					12.584,07	17,46
02.03.001	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm		m	26,40	49,35	1.302,84	1,81
02.03.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09		m2	73,92	45,04	3.329,36	4,62
02.03.003	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 06 usos, inclusive escoramento		m2	15,12	55,48	838,86	1,16
02.03.004	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura		m3	0,73	497,72	363,34	0,50
02.03.005	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1		kg	73,00	14,89	1.086,97	1,51
02.03.006	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento		m2	0,70	85,93	60,15	0,08
02.03.007	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura		m3	2,82	497,72	1.403,57	1,95
02.03.008	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1		kg	282,00	14,89	4.198,98	5,83
02.04	REVESTIMENTO					2.786,80	3,87
02.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015		m2	73,94	6,70	495,40	0,69
02.04.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm		m2	73,94	30,99	2.291,40	3,18
02.05	COBERTURA					18.968,07	26,32
02.05.001	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia /adesivo branco) - Revisada 08/2015		m2	86,98	19,66	1.710,03	2,37
02.05.002	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm		m2	86,98	139,77	12.157,19	16,87



ITEM		UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	Moeda : R\$
DESCRIÇÃO					(%)	Ref : Julho/2022-1
02.05.003	Canada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	86,98	32,30	2.809,45	3,90
02.05.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	73,94	30,99	2.291,40	3,18
02.06	PINTURA				3.199,38	4,44
02.06.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	73,94	43,27	3.199,38	4,44
02.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				12.335,98	17,12
02.07.001	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	6,00	216,04	1.296,24	1,80
02.07.002	Ponto de tomada 2pt, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	19,00	218,30	4.147,70	5,75
02.07.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	15,00	290,09	4.351,35	6,04
02.07.004	Luminária fluorescente tubular, 2 x 40 w / 127 v, completa - Rev. 01	un	15,00	163,15	2.447,25	3,40
02.07.005	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR				93,44	0,13
02.07.005.001	Pedreiro com encargos complementares	h	2,00	26,29	52,58	0,07
02.07.005.002	Servente com encargos complementares	h	2,00	20,43	40,86	0,06
02.08	ESQUADRIAS				9.215,51	12,78
02.08.001	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	766,61	766,61	1,06
02.08.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	906,98	906,98	1,26
02.08.003	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e ferrolho	m2	15,68	480,99	7.541,92	10,46
03	GUARITA				9.307,18	10,53
03.01	DEMOLIÇÃO				3.019,46	32,47
03.01.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	28,28	30,53	863,39	9,30
03.01.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	28,28	17,99	508,76	5,47
03.01.003	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	7,00	235,33	1.647,31	17,70
03.02	ELEVÇÃO				718,84	7,72
03.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	15,96	45,04	718,84	7,72
03.03	COBERTURA				714,08	7,67
03.03.001	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia /adesivo branco) - Revisada 08/2015	m2	3,75	19,66	73,73	0,79
03.03.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	3,75	30,99	116,21	1,25
03.03.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	3,75	139,77	524,14	5,63
03.04	PAVIMENTAÇÃO				402,64	4,32
03.04.001		m2	4,00	26,59	106,36	1,14



Leifour Construtores LTDA
R Sergipe, 825 Siqueira Campos Aracaju-SE CNPJ :
41.725.187/0001-78

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08413

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm					
03.04.002	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	m2	4,00	30,55	122,20	1,31
03.04.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	4,00	43,52	174,08	1,87
03.05	PINTURA				162,26	1,74
03.05.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	3,75	43,27	162,26	1,74
03.06	REVESTIMENTO				2.774,69	29,80
03.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	55,19	6,70	369,77	3,97
03.06.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	55,19	30,99	1.710,34	18,37
03.06.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	15,96	43,52	694,58	7,46
03.07	ESQUADRIAS				1.515,21	16,28
03.07.001	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	766,61	766,61	8,24
03.07.002	Porta em madeira compensada (capela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	1,00	748,60	748,60	8,04
Importa o presente orçamento em: (oitenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos)					88.336,75	

Ian Kellny Soares Almeida
Engenheiro Civil
CREA 271887464-3

**Leifour Construcoes LTDA**

R Sergipe, 825 Siqueira Campos Aracaju-SE CNPJ :
41.725.187/0001-78

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 08413 - AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,93%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	1,39%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	8,63%
06	I - TRIBUTOS		2,97%
06.001	- PIS	%	0,17%
06.002	- COFINS	%	0,80%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	2,00%
TOTAL DO BDI :			20,76%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Ian Kellyn Spares Almeida
Engenheiro Civil
CREA 271887464-3



Leifour Construtores LTDA
R Sergipe, 825 Siqueira Campos Aracaju-SE CNPJ :
41.725.187/0001-78

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 08413
AMPLIAÇÃO DO LABORATORIO E GUARITA - DESO
Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,94
B07	Salário Maternidade	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			5,48
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,16
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				63,11%

Ian Kellyn Soares Almeida
Engenheiro Civil
CREA 271887464-3

AS



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			31,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		0,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	INCRA	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,84
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,95
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			14,31
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		13,90
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,41
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				103,10%

Ian Kelly Soares Almeida
Engenheiro Civil
CREA 271887464-3



Leifour Construtores LTDA

R Sergipe, 825 Siqueira Campos Aracaju-SE CNPJ :
41.725.187/0001-78

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08413

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		VALOR		VALOR	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6.948,04	7,87	33,33	2.315,78	33,33	2.315,78	33,34	2.316,48			
02	LABORATÓRIO	72.081,53	81,6	33,33	24.024,78	33,33	24.024,78	33,34	24.031,97			
03	GUARITA	9.307,18	10,54	33,33	3.102,08	33,33	3.102,08	33,34	3.103,02			
TOTAL SIMPLES		88.336,75	100,00	33,33	29.442,64	33,33	29.442,64	33,34	29.451,47			
TOTAL ACUMULADO		88.336,75	100,00	33,33	29.442,64	66,66	58.885,28	100,00	88.336,75			

Ian Kelly Soares Almeida
Engenheiro Civil
CREA 271887464-3

11



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 41.725.187/0001-78
Nome empresarial: LEIFOUR CONSTRUÇÕES LTDA
Data de abertura no CNPJ: 27/04/2021
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 41725187202212001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
04/2021	0,00	05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00
08/2021	0,00	09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00
12/2021	0,00	01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00
04/2022	0,00	05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00
08/2022	0,00	09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00
2.2.2) Mercado Externo							
04/2021	0,00	05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00
08/2021	0,00	09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00
12/2021	0,00	01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00
04/2022	0,00	05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00
08/2022	0,00	09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

Ian Kelly Soares Almeida
Engenheiro Civil
CREA 271887464-3

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 41.725.187/0001-78	
Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/PPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/PPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/PPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 03/01/2023 10:42:55

Número do Recibo: 01.07.23003.0101231-2

Autenticação: 41339.72862.51387.87580

Ian Kelly Soares Almeida
Engenheiro Civil
CREA 271887464-3



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial LEIFOUR CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ da Matriz 41.725.187/0001-78
Data da Abertura no CNPJ 27/04/2021	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
12/2022	41725187202212001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 03/01/2023 10:42:55
CPF do Responsável 695.104.665-49
IP do Usuário 187.120.36.106
Número do Recibo 01.07.23003.0101231-2
Autenticação 41339.72862.51387.87580

Ian Kelly Soares Almeida
Engenheiro Civil
CREA 271887464-3

8

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO Nº 331 – ARACAJU/SE

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 039/2022– DESO

A LEIFOUR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.725.187/0001-78, por intermédio de seu representante legal o Sr. **IAN KELLNY SOARES ALMEIDA**, portador da Carteira de Identidade nº 36873128 SSP/SE e do CPF nº 066.617.325-71, DECLARA, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?


SIM ()

ou

NÃO (X).

Aracaju (SE), 04 de janeiro de 2023.


Atenciosamente,



IAN KELLNY SOARES ALMEIDA

Sócio Administrador

Rg. 36873128-SSP/SE- Av. Maria Pastora,260 bl V 201- Farolandia- Aracaju/SE.





DECLARAÇÃO

Aracaju (SE), 04 de janeiro de 2023.

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO

Endereço: Rua Campo do Brito nº 331

Cidade: Aracaju – Estado: SERGIPE

CEP: 49.020-380

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 039/2022 – DESO

A LEIFOUR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.725.187/0001-78, por intermédio de seu representante legal o Sr. IAN KELLNY SOARES ALMEIDA, portador da Carteira de Identidade nº 36873128 SSP/SE e do CPF nº 066.617.325-71, DECLARA, de que tem condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

LEIFOUR
CONSTRUÇÕES

LEIFOUR CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 41.725.187/0001-78

IAN KELLNY SOARES ALMEIDA

Sócio Administrador

Rg. 36873128-SSP/SE- Av. Maria Pastora, 260 bl V 201- Farolandia- Aracaju/SE.

DECLARAÇÕES GERAIS

Aracaju (SE), 04 de janeiro de 2023.

Ref.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 039/2022 – DESO

LEIFOUR CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 41.725.187/0001-78, através de seu representante legal Sr. IAN KELLNY SOARES ALMEIDA, portador da Carteira de Identidade nº 36873128 SSP/SE e do CPF nº 066.617.325-71, DECLARA sob as penas da Lei, que:

- **DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES**

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

- **DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL**

DECLARA, para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tem conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio ambiente do local e região onde se realizarão as obras/serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que caso seja vencedor da licitação se responsabiliza pela elaboração do relatório de impacto de meio ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, atendimento aos demais requisitos necessários à regulamentação das obras/serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. Declara, também, que assume toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras/serviços licitados, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

- **DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO**

DECLARA, que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº 8.666/93.

- **DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO / IMPEDIMENTO DE LICITAR**

DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no processo licitatório. Declara ainda, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não está suspensa, não é impedida e nem é declarada inidônea de licitar com Órgão Público, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

- **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NOS QUADROS DA EMPRESA**

DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

- **DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PREVISTO NO EDITAL**


Em atendimento às regras Editalícias, DECLARAMOS para os devidos fins, de que temos conhecimento do teor e das exigências expressas no edital, concordando plenamente. Assim como se compromete a manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.

- **DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação do edital desta licitação.

- **DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO**

DECLARA, que informará quando houver alterações de Endereços e meios de comunicações.



IAN KELLNY SOARES ALMEIDA

Sócio Administrador