



GM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.475.135/0001-06
RUA ANTÔNIO OLÍVIO PAIVA, 153
BAIRRO: ATALAIA – CEP: 49.035-080
ARACAJU/SE.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

**LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 040/2022 –
DESO**

PROPOSTA DE PREÇOS

1

9



GM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.475.135/0001-06
RUA ANTÔNIO OLÍVIO PAIVA, 153
BAIRRO: ATALAIA – CEP: 49.035-080
ARACAUJ/SE.


ÍNDICE

PROPOSTA COMERCIAL

- 1- Proposta de Preços
- 2- Planilha de Preços
- 3- Composição BDI
- 4- Composição encargos Sociais
- 5- Declaração da Proponente
- 6- Declaração de Regularidade Quanto ao Trabalho do Menor (Anexo V)

h

h



GM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.475.135/0001-06
RUA ANTÔNIO OLÍVIO PAIVA, 153
BAIRRO: ATALAIA – CEP: 49.035-080
ARACAJU/SE.

Aracaju, 11 de janeiro de 2023

DESO

Rua Campo do Brito, nº 331

Att.: Comissão Permanente de Licitação

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 040/2022 – DESO

Prezados Senhores,

Atendendo a Licitação Pública em epígrafe, estamos submetendo a apreciação de V.S^a, nossa proposta de preços conforme condições a seguir:

OBJETO

Obra de ampliação da rede de abastecimento da cidade de Canindé

DECLARAÇÃO DE VISITA

Declaro ter visitado e ter pleno conhecimento do local onde se desenvolverão os serviços.

PRAZOS

O Prazo Contratual e de execução dos serviços será de **06** (seis) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços pela Diretoria de Operação e Manutenção.

O Prazo de Validade da Proposta é de **120** (cento e vinte) dias, contados da data de Sessão de Abertura do Certame, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo ou judicial. Neste caso a DESO prorrogará o prazo de validade das Propostas, pelo tempo necessário à conclusão dos Recursos.

PREÇOS

Preço total da Proposta é de **R\$ 709.891,53** (setecentos e nove mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos).

Os preços contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para execução dos serviços em conformidade com as condições previstas no projeto básico.

FORMA DE PAGAMENTO

Conforme medições mensais pelos serviços efetivamente executados, a DESO pagará à CONTRATADA os preços em reais e integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento.

GARANTIA DO CONTRATO

Será na forma de **Seguro Garantia**.

FONTE DE RECURSOS

Recursos próprios da DESO.

GM Construções e Incorporações Eireli
Gustavo Augusto de Macedo
Sócio Gerente



GM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
R ANTONIO O PAIVA 153 ATALAIA ARACAU-SE CNPJ
: 17.475.135/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08409

OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE CANINDE - SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	Moeda : R\$	Ref : Julho/2022-1	Moeda : R\$
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				28.219,00	3,98		
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				28.219,00	100,00		
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	100,00	114,25	11.425,00	40,48		
01.01.002	Técnico de edificações com encargos complementares	h	300,00	19,04	5.712,00	20,25		
01.01.003	Encarregado geral com encargos complementares	h	300,00	36,94	11.082,00	39,27		
02	CANTEIRO DE OBRA				27.585,08	3,89		
02.01	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO				27.585,08	100,00		
02.01.001	CANTEIRO CENTRAL				16.616,10	60,24		
02.01.001.001	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	6,00	1.605,50	9.633,00	34,93		
02.01.001.002	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	6,00	1.163,85	6.983,10	25,31		
02.01.002	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS				2.764,64	10,02		
02.01.002.001	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	722,91	722,91	2,62		
02.01.002.002	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	2.041,73	2.041,73	7,40		
02.01.003	PLACA DA OBRA				2.795,22	10,13		
02.01.003.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	465,87	2.795,22	10,13		
02.01.004	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO				5.409,12	19,61		
02.01.004.001	Água - dispêndio mensal	mês	6,00	487,81	2.926,86	10,61		
02.01.004.002	Consumo de energia elétrica	mês	6,00	222,30	1.333,80	4,84		
02.01.004.003	Telefone - dispêndio mensal	mês	6,00	191,41	1.148,46	4,16		
03	BOOSTER				104.420,94	14,71		
03.01	MURO DE PROTEÇÃO DO BOOSTER				65.269,34	62,47		
03.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.159,50	1,07		
03.01.001.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	225,00	4,78	1.075,50	0,99		
03.01.001.002	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	60,00	1,40	84,00	0,08		
03.01.002	FUNDAÇÃO				6.281,09	6,02		
03.01.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	14,40	41,90	603,36	0,58		
03.01.002.002	Alvenaria pedra calcária aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	9,60	591,43	5.677,73	5,44		
03.01.003	ESTRUTURA				17.492,03	16,75		
03.01.003.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,75	3.054,17	8.398,97	8,04		
03.01.003.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	162,00	56,13	9.093,06	8,71		
03.01.004	ELEVação				30.609,60	29,31		
03.01.004.001	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	140,00	70,02	9.802,80	9,39		
03.01.004.002		m2	280,00	22,86	6.400,80	6,5		

GM Construções e Incorporações Eireli
Gustavo Paiva de Macedo
Socio Gerente



GM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
R ANTONIO O PAIVA 153 ATALAIA ARACAJU-SE CNPJ
: 17.475.135/0001-06

OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE CANINDE - SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08409

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	Moeda : R\$	(%)
	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022					Ref : Julho/2022-1	
03.01.004.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m2	280,00	36,30	10.164,00		9,73
03.01.004.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m2	280,00	15,15	4.242,00		4,06
03.01.005	ACABAMENTO				9.727,12		9,32
03.01.005.001	Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 cliques p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação	m	56,00	44,32	2.481,92		2,38
03.01.005.002	Portão padrao DESO modelo "C", dimensões 4,00 x 1,20m, inclusive pintura	un	2,00	3.622,60	7.245,20		6,94
03.02	ABRIGO DO BOOSTER				31.398,07		30,10
03.02.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00		0,00
03.02.002	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	9,80	11,53	112,99		0,11
03.02.003	FUNDAÇÃO				0,00		0,00
03.02.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,17	41,90	132,82		0,13
03.02.005	Alvenaria pedra calcária aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	2,11	591,43	1.247,92		1,20
03.02.006	ESTRUTURA				0,00		0,00
03.02.007	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	13,20	56,13	740,92		0,71
03.02.008	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,33	3.054,17	4.062,05		3,89
03.02.009	ELEVÇÃO				0,00		0,00
03.02.010	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	36,96	70,02	2.587,94		2,48
03.02.011	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m2	73,92	22,86	1.689,81		1,62
03.02.012	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m2	73,92	36,30	2.683,30		2,57
03.02.013	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	73,92	17,23	1.273,64		1,22
03.02.014	COBERTURA				0,00		0,00
03.02.015	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	15,74	171,62	2.701,30		2,59
03.02.016	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demãos	m2	15,74	71,83	1.130,60		1,08
03.02.017	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	9,80	14,19	139,06		0,13
03.02.018	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	9,80	17,23	168,85		0,16
03.02.019	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	9,80	38,95	381,71		0,37
03.02.020	PAVIMENTAÇÃO				0,00		0,00
03.02.021	Contrapiso acústico em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af_07/2021	m2	9,80	101,20	991,76		0,95

**GM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**

R ANTONIO O PAIVA 153 ATALAIA ARACAJU-SE CNPJ

: 17.475.135/0001-06

OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE CANINDE - SERVIÇOS**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 08409

ITEM		DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	Moeda : R\$ (%)
03.02.022		Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	9,80	53,99	529,10	0,51
03.02.023		Contrapiso acústico em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas, acabamento não reforçado, espessura 5cm. af 07/2021	m2	7,90	101,20	799,48	0,77
03.02.024		Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	7,90	42,95	339,31	0,32
03.02.025		ESQUADRIAS			0,00	0,00	0,00
03.02.026		Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m2	1,80	535,94	964,69	0,92
03.02.027		Portão de ferro de abrir, chapa de aço galvanizado, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças	m2	3,15	837,54	2.638,25	2,53
03.02.028		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	6,30	22,66	142,76	0,14
03.02.029		ELETRICA			0,00	0,00	0,00
03.02.030		Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	un	1,00	1.281,84	1.281,84	1,23
03.02.031		Entrada de energia elétrica, subterrânea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). af 07/2020 P	un	1,00	1.469,86	1.469,86	1,41
03.02.032		Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	un	1,00	249,37	249,37	0,24
03.02.033		Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	580,88	580,88	0,56
03.02.034		Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 95mm2	un	1,00	842,26	842,26	0,81
03.02.035		Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifásico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	781,15	781,15	0,75
03.02.036		Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	2,00	257,71	515,42	0,49
03.02.037		Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	1,00	219,03	219,03	0,21
03.03		SERVIÇOS - HIDRAULICO DO BOOSTER			7.753,53	7.753,53	7,43
03.03.001		Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica,	un	16,00	3,32	53,12	0,05
03.03.002		Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 100 mm	un	6,00	4,58	27,48	0,03
03.03.003		Assentamento de tubo aço galvanizado 4"	m	6,00	20,02	120,12	0,12
03.03.004		Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	33,40	2,21	73,81	0,07
03.03.005		Mão de obra Montagens de Peças	h	300,00	24,93	7.479,00	7,16
04		ADUTORA			61.795,31	61.795,31	8,70
04.01		SERVIÇOS			61.795,31	61.795,31	100,00
04.01.001		Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras	m	1.655,00	1,31	2.168,05	3,50
04.01.002		Assentamento de tubos de pvc deflato, junta elástica, pn lmpa, diam.= 150 mm	m	1.253,00	3,84	4.811,52	7,79
04.01.003		Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 100 mm	m	455,00	2,66	1.210,30	1,96
04.01.004		Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	413,00	41,90	17.304,70	28,01
04.01.005		Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	400,76	28,55	11.441,70	18,42



GM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
R ANTONIO O PAIVA 153 ATALAIA ARACAJU-SE CNPJ
: 17.475.135/0001-06

OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE CANINDE - SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08409

		Ref : Julho/2022-1		Moeda : R\$	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
04.01.006	Sinalização de Valas com Placas Indicativas	m	1.655,00	3,45	5.709,75 9,23
04.01.007	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	19,50	11,41	222,50 0,36
04.01.008	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	877,00	1,19	1.043,63 1,68
04.01.009	Cadastro de Redes de Água / Adutoras	m	1.655,00	1,59	2.631,45 4,27
04.01.010	Colchão de areia	m3	82,75	147,47	12.203,14 19,75
04.01.011	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.613,00	1,89	3.048,57 4,93
05	REDES ÁREAS PRIORITARIAS AP1, AP2 E AP3				242.460,63 34,16
05.01	SERVIÇOS				242.460,63 100,00
05.01.001	Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras	m	4.454,00	1,31	5.834,74 2,40
05.01.002	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn impa, diam.= 100 mm	m	492,00	3,57	1.756,44 0,72
05.01.003	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn impa, diam.= 200 mm	m	45,00	5,97	268,65 0,11
05.01.004	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn impa, diam.= 150 mm	m	743,00	3,84	2.853,12 1,18
05.01.005	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	212,00	2,21	468,52 0,19
05.01.006	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm	m	2.961,00	1,95	5.773,95 2,38
05.01.007	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1.904,09	41,90	79.781,37 32,91
05.01.008	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpe, sem controle do grau de compactação	m3	1.803,64	28,55	51.493,92 21,24
05.01.009	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	1.276,66	11,41	14.566,69 6,01
05.01.010	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	18.856,00	1,89	35.637,84 14,69
05.01.011	Cadastro de Redes de Água / Adutoras	m	4.454,00	1,59	7.081,86 2,93
05.01.012	Colchão de areia	m3	200,43	147,47	29.557,41 12,19
05.01.013	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	3.908,00	1,89	7.386,12 3,05
06	REDE AREA 7				109.499,29 15,43
06.01	SERVIÇOS				109.499,29 100,00
06.01.001	Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras	m	1.951,00	1,31	2.555,81 2,32
06.01.002	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn impa, diam.= 100 mm	m	211,00	3,57	753,27 0,69
06.01.003	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	167,00	2,21	369,07 0,34
06.01.004	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm	m	1.573,00	1,95	3.067,35 2,80
06.01.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	877,95	41,90	36.786,11 33,60
06.01.006	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpe, sem controle do grau de compactação	m3	869,34	28,55	24.819,66 22,67
06.01.007	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	550,00	11,41	6.275,50 5,73
06.01.008	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	8.263,81	1,89	15.618,60 14,26
06.01.009	Colchão de areia	m3	87,79	147,47	12.946,39 11,82
06.01.010		tkm	1.696,00	1,89	3.205,44 2,93



GM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
R ANTONIO O PAIVA 153 ATALAIA ARACAJU-SE CNPJ
: 17.475.135/0001-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08409

OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE CANINDE - SERVIÇOS

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
06.01.011	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	m	1.951,00	1,59	3.102,09	2,84
	Cadastro de Redes de Água / Adutoras				135.911,28	19,13
07	REDE AREA 2				135.911,28	100,00
07.01	SERVIÇOS					
07.01.001	Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras	m	2.457,00	1,31	3.218,67	2,36
07.01.002	Assentamento de tubos de pvc defeso, junta elástica, pn Impa, diam.= 100 mm	m	78,00	3,57	278,46	0,20
07.01.003	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm	m	2.072,00	1,95	4.040,40	2,97
07.01.004	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	307,00	2,21	678,47	0,50
07.01.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1.105,65	41,90	46.326,74	34,09
07.01.006	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépo, sem controle do grau de compactação	m3	1.094,84	28,55	31.257,68	23,00
07.01.007	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	683,69	11,41	7.800,90	5,74
07.01.008	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	10.255,34	1,89	19.382,59	14,26
07.01.009	Colchão de areia	m3	110,56	147,47	16.304,28	12,00
07.01.010	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	1.437,28	1,89	2.716,46	2,00
07.01.011	Cadastro de Redes de Água / Adutoras	m	2.457,00	1,59	3.906,63	2,88
Importa o presente orçamento em : (setecentos e nove mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos)					709.891,53	
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>					709.891,53	


GM Construções e Incorporações Eireli
Gustavo Raupp de Macedo
Sócio Gerente

**GM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI**R ANTONIO O PAIVA 153 ATALAIA ARACAJU-SE CNPJ
: 17.475.135/0001-06

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 08409 - OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE CANINDE - SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,43%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,28%
03	R - Risco	%	1,00%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,94%
05	L - Lucro	%	6,74%
06	I - TRIBUTOS		8,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			23,50%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

GM Construções e Incorporações Eireli
Gustavo Raupp de Macedo
Sócio Gerente



GM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
R ANTONIO O PAIVA 153 ATALAIA ARACAJU-SE CNPJ
: 17.475.135/0001-06

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 08409
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE CANINDE - SERVIÇOS
Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,94
B07	Salário Maternidade	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,46
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,13
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				69,89%

GM Construções e Incorporações Eireli
Gustavo Raupp de Macedo
Sócio Gerente

99



GM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
R ANTONIO O PAIVA 153 ATALAIA ARACAJU-SE CNPJ
: 17.475.135/0001-06

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 08409
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE CANINDE -SERVIÇOS
Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,84
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,95
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			16,92
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,50
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				11,151%

GM Construções e Incorporações Eireli
Gustavo Raupp de Macedo
Sócio Gerente

70



GM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.475.135/0001-06
RUA ANTÔNIO OLÍVIO PAIVA, 153
BAIRRO: ATALAIA – CEP: 49.035-080
ARACAJU/SE.

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

A
DESO
Rua Campo do Brito, nº 331
Bairro São José
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 040/2022 - DESO

GM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.475.135/0001-06, por intermédio de seu representante legal o Sr. Gustavo Raupp de Macedo, portador da Carteira de Identidade nº 3.083.072-9-SSP/SE e do CPF nº 023.928.273-62, **DECLARA**, que tem condições de assumir todos os serviços, inclusive com fornecimento de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato.

Aracaju, 11 de janeiro de 2023


GM Construções e Incorporações Eireli
Gustavo Raupp de Macedo
Sócio Gerente

h

ul



GM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.475.135/0001-06
RUA ANTÔNIO OLÍVIO PAIVA, 153
BAIRRO: ATALAIA – CEP: 49.035-080
ARACAJU/SE.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

GM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 040/2022 - DESO

GM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.475.135/0001-06, por intermédio de seu representante legal o Sr. Gustavo Raupp de Macedo, portador da Carteira de Identidade nº 3.083.072-9-SSP/SE e do CPF nº 023.928.273-62, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM ()

OU

NÃO (X)

Aracaju, 11 de janeiro de 2023


GM Construções e Incorporações Eireli
Gustavo Raupp de Macedo
Sócio Gerente

12

12