

INDICE

PROPOSTA DE PREÇO

1. Capa Proposta Financeira
2. Credencial Dispensável
3. Planilha de Preço
4. Planilha Orçamentária
5. Cronograma Físico-Financeiro
6. Planilha BDI
7. Planilha de Encargos Sociais Horista
8. Planilha de Encargos Sociais Mensalistas
9. Relação de Composições do
Empreendimento
10. Relação de Regularidade quanto ao
Trabalho de Menor
11. Declaração Individual de
Disponibilidade

**BV CONSTRUÇÕES
SERVIÇOS E
INCORPORAÇÕES LTDA –
EPP**

**PROPOSTA
FINANCEIRA**

Licitação Pública 42/2022



A
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 331 13 de Julho
Comissão Permanente de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

Ref.: Licitação Pública nº. 42/2022

Objeto: Inspeção e Manutenção da Ponte sobre o Rio Sergipe em Pedra Branca, Município de Laranjeiras.

CREDENCIAL

CARTA CREDENCIAL PARA OS REPRESENTANTES AS SESSÕES DE ABERTURA DE PROPOSTA

A **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº **32.812.497/0001-39**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO** - Sócio – Administrador, portador da Carteira de Identidade nº RG nº 894.746 SSP/SE e do CPF nº 438.257.705-59, residente e domiciliado em Aracaju, estado de Sergipe. CREDENCIA a senhora **Lilian Ramalho Araújo Moraes**, portadora da Carteira de Identidade nº 1.152.909 SSP/SE e do CPF nº 894.592.025-00 e o senhor **Lucas Costa Aragão Silva**, engenheiro civil, crea nº 271919541-3 / SE. Que são pessoas devidamente AUTORIZADAS nos termos do Art. 653 do Código Civil Brasileiro para que nos representem junto a essa **DESO**, consoante o estabelecido no Edital, com plenos poderes irretratáveis e irrevogáveis para impetrar, impugnar ou desistir de recursos, e em geral para tomar todas e quaisquer deliberações atinentes à LICITAÇÃO em epígrafe, ficando-lhes vedado o substabelecimento.

Aracaju (SE), 16 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,



BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO
Sócio – Administrador
CPF: 438.257.705-59
RG nº 894.746 SSP/SE

Av, Augusto Franco Nº 1328, Siqueira Campos – CEP. 49075-100- Aracaju / SE -
CNPJ 32.812.497/0001-39 – Tel.(079) 3085-7226 – e-mail:
bvconstrucoes01@gmail.com


FOLHA Nº 03



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

A
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 331 13 de Julho
Comissão Permanente de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

Ref.: Licitação Pública nº. 42/2022

Objeto: Inspeção e Manutenção da Ponte sobre o Rio Sergipe em Pedra Branca, Município de Laranjeiras.

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação dessa CPL a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Executaremos os serviços objeto da presente licitação, Licitação Pública Nº.42/2022 pelo preço R\$ 973.193,86 (novecentos e setenta e três mil, cento e noventa e três reais, oitenta e seis centavos) no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluindo neste a mobilização, cujo prazo será contado a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela DESO. Ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos envelopes exigidos na presente licitação, aceitando que, ocorrendo RECURSO, de julgamento das Propostas de Preços, bem como de habilitação ou inabilitação de Licitante e suas eventuais impugnações durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da Proposta de Preços não ocorrerá, tendo em vista o efeito suspensivo dos Recursos;
- c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços / obras, de acordo com as exigências do Edital e seus Anexos, bem como da fiscalização da DESO;
- d) Na execução dos serviços / obras observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, em conformidade com as normas e padrões da DESO.
- e) Utilizaremos a prestação da garantia na modalidade – **Seguro Garantia**, de acordo com o item 18 . da Garantia Contratual do Projeto Básico.

Atenciosamente,

Aracaju (SE), 16 de janeiro de 2023


Benedito Farias dos Santos Filho
Sócio – Administrador
RG. n.º: 894.746 SSP-SE

Av, Augusto Franco Nº 1328, Siqueira Campos – CEP. 49075-100- Aracaju / SE -
CNPJ 32.812.497/0001-39 – Tel.(079) 3085 7226 – E-mail:
bvconstrucoes01@gmail.com


FOLHA Nº 04



FICHA CADASTRAL

BV Construção Serviços e Incorporações LTDA – EPP

Av: Augusto Franco, 1328, Bairro Siqueira Campos – 49075-100 – Aracaju-SE

CNPJ: 32.812.497/0001-39 - e-mail: bvconstrucoes01@gmail.com

Dados Bancários:

Banco do Estado de Sergipe – Banese

Ag: 035 Conta : 03 102754-0

Benedito Farias dos Santos Filho

Av: Heráclito Gonçalo Rollemberg 4242 Bl C Ap 301

49042-190 São Conrado – Aracaju-SE – e-mail: beneditofarias@gmail.com.br

Aracaju (SE), 16 de janeiro de 2023

Benedito Farias dos Santos Filho
Sócio – Administrador
RG. n.º: 894.746 SSP-SE

Av, Augusto Franco Nº 1328, Siqueira Campos – CEP. 49075-100- Aracaju / SE -
CNPJ 32.812.497/0001-39 – Tel.(079) 3085 7226 – E-mail:
bvconstrucoes01@gmail.com

FOLHA Nº 05

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	INSPÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE PEDRA BRANCA				973.193,86	100,00
01.01	INSPÇÃO				409.785,22	42,12
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	1.056,00	126,97	134.080,32	13,79
01.01.002	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	h	1.056,00	32,50	34.320,00	3,53
01.01.003	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	2.198,40	4,44	9.760,90	1,00
01.01.004	Equipe de topografia - Rev 01	mês	12,00	19.302,00	231.624,00	23,80
01.02	MANUTENÇÃO				563.408,64	57,88
01.02.001	EQUIPE DIRIGENTE				122.479,50	12,58
01.02.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	650,00	126,97	82.530,50	8,48
01.02.001.002	Encarregado geral com encargos complementares	h	650,00	37,48	24.362,00	2,50
01.02.001.003	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	h	650,00	23,98	15.587,00	1,60
01.02.002	SERVIÇOS PRELIMINARES				114.849,16	11,80
01.02.002.001	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	PxD	200.000,00	0,15	30.000,00	3,08
01.02.002.002	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	pç	1.600,00	4,67	7.472,00	0,77
01.02.002.003	Aluguel de cadeirinha p/ fachada	mês	12,00	339,48	4.073,76	0,42
01.02.002.004	Plataforma de madeira com tábuas de pinho de 2" para reparos em estrutura de concreto armado	m²	200,00	126,20	25.240,00	2,59
01.02.002.005	Aluguel de balsa medindo 6,00 x 4,00m - Obra de retirada dos flutuantes do antigo Hidroviário	dia	110,00	436,94	48.063,40	4,94
01.02.003	RESTAURO DE ANOMALIAS NOS ELEMENTOS DE CONCRETO				138.042,50	14,19
01.02.003.001	Restauro - Limpeza superficial de obras de arte	m2	1.185,00	25,65	30.395,25	3,12
01.02.003.002	Limpeza e desencrostamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrostante Duralto ou similar- R1	m2	2.650,00	8,95	23.717,50	2,44
01.02.003.003	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras de até 3,0cm	m²	80,50	187,95	15.129,98	1,55
01.02.003.004	Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento elétrico	m2	80,50	10,46	842,03	0,09
01.02.003.005	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção	m2	52,00	96,43	5.014,36	0,52
01.02.003.006	Microconcreto fluido	m³	15,00	2.684,62	40.269,30	4,14
01.02.003.007	Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento	m²	88,00	242,08	21.303,04	2,19
01.02.003.008	Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias	m²	88,00	15,58	1.371,04	0,14
01.02.004	ESTRUTURA METÁLICA				188.037,48	19,31
01.02.004.001	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	m2	3.500,00	9,34	32.690,00	3,36
01.02.004.002	Aparelho corte oxiacetileno para solda e corte contendo macarico solda, bico de corte, cilindros, reguladores, mangueiras e carrinho	un	12,00	1.373,24	16.478,88	1,69
01.02.004.003	Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=3/4", af_06/2018	m	180,00	240,27	43.248,60	4,44
01.02.004.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVTRAN FBR 720 - RENNOR ou similar - R1	m2	3.500,00	27,32	95.620,00	9,82

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SERGIPE EM PEDRA BRANCA - LARANJEIRAS/SE
Av, Augusto Franco Siqueira Campos Aracaju-SE CNPJ : 32.812.497/0001-39

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00272

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
Importa o presente orçamento em : (noventa e sete mil, cento e noventa e três reais e oitenta e seis centavos)					
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ==>>>					973.193,86

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES
Av, Augusto Franco Siqueira Campos Aracaju-SE CNPJ : 32.812.497/0001-39

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE PEDRA BRANCA	100	973.193,86	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18
01.01	INSPEÇÃO	42,12	409.785,22	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02	MANUTENÇÃO	57,88	563.408,64	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02.001	EQUIPE DIRIGENTE	12,58	122.479,50	0,52	5.107,40	0,52	5.107,40	0,52	5.107,40	0,52	5.107,40	0,52	5.107,40
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,8	114.849,16	0,49	4.789,21	0,49	4.789,21	0,49	4.789,21	0,49	4.789,21	0,49	4.789,21
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02.003	RESTAURO DE ANOMALIAS NOS ELEMENTOS DE CONCRETO	14,19	138.042,50	0,59	5.756,37	0,59	5.756,37	0,59	5.756,37	0,59	5.756,37	0,59	5.756,37
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02.004	ESTRUTURA METÁLICA	19,31	188.037,48	0,81	7.841,16	0,81	7.841,16	0,81	7.841,16	0,81	7.841,16	0,81	7.841,16
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	973.193,86	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	973.193,86	4,17	40.582,18	8,34	81.164,36	12,51	121.746,54	16,68	162.328,72

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES
 Av, Augusto Franco Siqueira Campos Aracaju-SE CNPJ
 : 32.812.497/0001-39

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE PEDRA BRANCA	100	973.193,86	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18
01.01	INSPEÇÃO	42,12	409.785,22	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02	MANUTENÇÃO	57,88	563.408,64	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02.001	EQUIPE DIRIGENTE	12,58	122.479,50	0,52	5.107,40	0,52	5.107,40	0,52	5.107,40	0,52	5.107,40	0,52	5.107,40
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,8	114.849,16	0,49	4.789,21	0,49	4.789,21	0,49	4.789,21	0,49	4.789,21	0,49	4.789,21
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02.003	RESTAURO DE ANOMALIAS NOS ELEMENTOS DE CONCRETO	14,19	138.042,50	0,59	5.756,37	0,59	5.756,37	0,59	5.756,37	0,59	5.756,37	0,59	5.756,37
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02.004	ESTRUTURA METÁLICA	19,31	188.037,48	0,81	7.841,16	0,81	7.841,16	0,81	7.841,16	0,81	7.841,16	0,81	7.841,16
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
TOTAL SIMPLES =====>				4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18
TOTAL ACUMULADO =====>				25,02	243.493,08	29,19	284.075,26	33,36	324.657,44	37,53	365.239,62	41,70	405.821,80

Lucas Costa Aragão Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 271919541-3

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES
Av, Augusto Franco Siqueira Campos Aracaju-SE CNPJ : 32.812.497/0001-39

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE PEDRA BRANCA	100	973.193,86	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18
01.01	INSPEÇÃO	42,12	409.785,22	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02	MANUTENÇÃO	57,88	563.408,64	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02.001	EQUIPE DIRIGENTE	12,58	122.479,50	0,52	5.107,40	0,52	5.107,40	0,52	5.107,40	0,52	5.107,40	0,52	5.107,40
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,8	114.849,16	0,49	4.789,21	0,49	4.789,21	0,49	4.789,21	0,49	4.789,21	0,49	4.789,21
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02.003	RESTAURO DE ANOMALIAS NOS ELEMENTOS DE CONCRETO	14,19	138.042,50	0,59	5.756,37	0,59	5.756,37	0,59	5.756,37	0,59	5.756,37	0,59	5.756,37
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02.004	ESTRUTURA METÁLICA	19,31	188.037,48	0,81	7.841,16	0,81	7.841,16	0,81	7.841,16	0,81	7.841,16	0,81	7.841,16
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
TOTAL SIMPLES =====>>		100,00	973.193,86	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18
TOTAL ACUMULADO =====>>		100,00	973.193,86	45,87	446.403,98	50,04	486.986,16	54,21	527.568,34	58,38	568.150,52	62,55	608.732,70

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES

Av, Augusto Franco Siqueira Campos Aracaju-SE CNPJ : 32.812.497/0001-39

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SERGIPE EM PEDRA BRANCA LARANJEIRAS/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00272

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		19º MÊS		20º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE PEDRA BRANCA	100	973.193,86	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18
01.01	INSPEÇÃO	42,12	409.785,22	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02	MANUTENÇÃO	57,88	563.408,64	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02.001	EQUIPE DIRIGENTE	12,58	122.479,50	0,52	5.107,40	0,52	5.107,40	0,52	5.107,40	0,52	5.107,40	0,52	5.107,40
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,8	114.849,16	0,49	4.789,21	0,49	4.789,21	0,49	4.789,21	0,49	4.789,21	0,49	4.789,21
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02.003	RESTAORO DE ANOMALIAS NOS ELEMENTOS DE CONCRETO	14,19	138.042,50	0,59	5.756,37	0,59	5.756,37	0,59	5.756,37	0,59	5.756,37	0,59	5.756,37
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
01.02.004	ESTRUTURA METÁLICA	19,31	188.037,48	0,81	7.841,16	0,81	7.841,16	0,81	7.841,16	0,81	7.841,16	0,81	7.841,16
				4,17%		4,17%		4,17%		4,17%		4,17%	
TOTAL SIMPLES =====>			100,00	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18
TOTAL ACUMULADO =====>			100,00	66,72	649.314,88	70,89	689.897,06	75,06	730.479,24	79,23	771.061,42	83,40	811.643,60

LUCAS COSTA Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

[Assinatura]

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES
Av, Augusto Franco Siqueira Campos Aracaju-SE CNPJ : 32.812.497/0001-39

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	21º MÊS		22º MÊS		23º MÊS		24º MÊS		VALOR	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE PEDRA BRANCA	100	973.193,86	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,09	39.803,72		
01.01	INSPEÇÃO												
			409.785,22	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04	1,76	17.088,04	1,64	16.760,30		
				4,17%				4,17%		4,09%			
01.02	MANUTENÇÃO												
		57,88	563.408,64	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14	2,41	23.494,14	2,45	23.043,42		
				4,17%				4,17%		4,09%			
01.02.001	EQUIPE DIRIGENTE			0,52	5.107,40	0,52	5.107,40	0,52	5.107,40	0,62	5.009,30		
		12,58	122.479,50	4,17%		4,17%		4,17%		4,09%			
01.02.002	SERVIÇOS PRELIMINARES			0,49	4.789,21	0,49	4.789,21	0,49	4.789,21	0,53	4.697,33		
		11,8	114.849,16	4,17%		4,17%		4,17%		4,09%			
01.02.003	RESTAURO DE ANOMALIAS NOS ELEMENTOS DE CONCRETO			0,59	5.756,37	0,59	5.756,37	0,59	5.756,37	0,62	5.645,99		
		14,19	138.042,50	4,17%		4,17%		4,17%		4,09%			
01.02.004	ESTRUTURA METÁLICA			0,81	7.841,16	0,81	7.841,16	0,81	7.841,16	0,68	7.690,80		
		19,31	188.037,48	4,17%		4,17%		4,17%		4,09%			
TOTAL SIMPLES =====>			100,00	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,17	40.582,18	4,09	39.803,72		
TOTAL ACUMULADO =====>			100,00	87,57	852.225,78	91,74	892.807,96	95,91	933.390,14	100,00	973.193,86		

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA

Av, Augusto Franco Siqueira Campos Aracaju-SE CNPJ

: 32.812.497/0001-39

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 00272 - INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SERGIPE EM PEDRA BRANCA - LARANJEIRAS/SE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,93%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	1,39%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	8,04%
06	I - TRIBUTOS		6,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
TOTAL DO BDI :			24,84%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Emprendimento : 00272

Moeda : R\$

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos ma	UNITD
04780/ORSE	is diversos materiais de construção	m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	20,00	0,01
04750 /SINAPI	MÃO-DE-OBRA (111,51%) Pedreiro (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	0,2500	7,80	4,12
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0011	12,54	0,01
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0255	5,00	0,13
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,95	MATERIAL	72,95	CUSTO TOTAL	77,24	PREÇO TOTAL	96,43
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	2,17	SERV. TERCEIRO	0,17	BDI (24,8400 %)	19,19	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00131 /SINAPI	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico)	kg	1,5000
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,2500
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,2500

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919544-3

CÓDIGO	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	UNITD
88255/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81			
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06			
43462 /SINAPI	Ferramentas - família engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01			
43486 /SINAPI	Epi - família engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,66	0,66			
00532 /SINAPI	MÃO-DE-OBRA (111,51%) Auxiliar tecnico / assistente de engenharia	h	1,0067	11,50	24,49			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	11,58	MATERIAL	1,54	CUSTO TOTAL	26,03	PREÇO TOTAL	32,50
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	12,91	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,8400 %)	6,47	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
----------	--------------------------------------	----	-----

CÓDIGO	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	UNID
88255/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 1,0000
M 43462/SINAPI	Ferramentas - família engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
M 43486/SINAPI	Epl - família engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000
O 95323/SINAPI	Curso de capacitação para auxiliar técnico de engenharia (encargos complementares) - horista	h 1,0000
P 00532/SINAPI	Auxiliar tecnico / assistente de engenharia	h 1,0000

CÓDIGO	Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias	UNID
04922/ORSE		m²

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009	20,00	0,02
12895/SINAPI	Capacete de seguranc a frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,00	0,01
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,90	0,00
12893/SINAPI	Bota de seguranc a com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0005	62,40	0,03
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,70	0,02
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0002	18,58	0,00
04011/SINAPI	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliester, resistencia a tracao = 10 km/m	m2	0,5000	8,38	4,19
02711/SINAPI	Carinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	189,50	0,02
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0005	6,35	0,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90	0,04
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	5,00	0,01
02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0565	4,50	0,25
10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0027	150,00	0,41
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	12,00	0,73
06111/SINAPI	Mão-DE-OBRA (111,51%)				
	Servente de obras	h	0,6000	5,00	6,35
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00	0,31

LUCAS COSTA Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

CÓDIGO	Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias		UNID	
04922/ORSE			m²	
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		UN	QTD
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	3,00	MATERIAL	5,73
EQUIPAMENTO	ENC. (111,5100%)	3,35	SERV. TERCEIRO	0,40
		CUSTO TOTAL		12,48
		BDI (24,8400 %)		3,10
		PREÇO TOTAL		15,58
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
M 04011 /SINAPI	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliester, resistencia a tiracao = 10 kn/m		UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		m2	0,5000
P 06111 /SINAPI	Servente de obras		h	0,6000

CÓDIGO	Deslocamento de Equipe Tecnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01		UNID	
13042/ORSE			km	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA	
04415 /ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp		UN	QTD
MATERIAL			h	0,0143
04222 /SINAPI	Gasolina comum		1	0,1000
MÃO-DE-OBRA (111,51%)			5,16	
05937 /ORSE	Técnico Nível Médio Sênior - 40h - Rev 02		h	0,0143
00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)		h	0,0143
34782 /SINAPI	Engenheiro civil sênior		h	0,0143
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	1,41	MATERIAL	0,52
EQUIPAMENTO	ENC. (111,5100%)	1,57	SERV. TERCEIRO	0,00
		CUSTO TOTAL		3,56
		BDI (24,8400 %)		0,88
		PREÇO TOTAL		4,44
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR		COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
E 04415 /ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp		UN	QTD
M 04222 /SINAPI	Gasolina comum		h	0,0143
P 34782 /SINAPI	Engenheiro civil sênior		1	0,1000
P 05937 /ORSE	Técnico Nível Médio Sênior - 40h - Rev 02		h	0,0143
P 00242 /SINAPI	Ajudante especializado (horista)		h	0,0143

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SERGIPE EM PEDRA BRANCA - LARANJEIRAS/SE
Cod. Empreendimento : 00272

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

Página 5

RptRelacaocComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	UNID	h
90777/SINAPI			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 43462 / SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43486 / SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95402 / SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra júnior	h	1,0000

CÓDIGO	Equipe de topografia - Rev 01	UNID	mês
09252/ORSE			

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
09565 /ORSE	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 01/22	mês	2,0000	1.980,00	8.375,80				
09566 /ORSE	Topografo - T2 - DNIT - Mês de ref.: 01/22	mês	1,0000	3.350,00	7.085,59				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	7,310,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	15.461,39			
	0,00	ENC. (111,5100%)	8.151,39	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,8400 %)	3.840,61		
						PREÇO TOTAL	19.302,00		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
P 09565 /ORSE	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 01/22					mês	2,0000		
P 09566 /ORSE	Topografo - T2 - DNIT - Mês de ref.: 01/22					mês	1,0000		

CÓDIGO	Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento	UNID	m²
04928/ORSE			

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0002	518,00	0,10
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0002	246,00	0,05
	MATERIAL				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0033	6,35	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de segurancas aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0026	13,00	0,03

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES
Av. Augusto Franco Siqueira Campos Aracaju-SE CNPJ :
32.812.497/0001-39

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SERGIPE EM PEDRA BRANCA - LARANJEIRAS/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00272
Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento	UNITD
04928/ORSE		m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 00628 /ORSE	Compensado plastificado 14mm	m2 1,4000
M 01560 /ORSE	Faixa de madeira de lei (miracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m³/m)	m 5,5000
M 05061 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg 0,0200
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 2,1200
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 2,2400
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 2,2400
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 2,1200
S 04183 /ORSE	Aluguel de serra circular p/ cerâmica ou marmore	dia 0,0200

CÓDIGO	Limpeza e desencrostamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrostante Duratto ou similar- RI	UNITD
02334/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0509 12,00 0,61
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0022 150,00 0,33
00813 /ORSE	Desencrostante Duratto ou similar - RI	1 0,0100 27,39 0,27
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0008 20,00 0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	un 0,0004 6,35 0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0471 4,50 0,21
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un 0,0001 18,58 0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001 31,50 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0003 13,00 0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0022 5,00 0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0009 35,90 0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0001 36,90 0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0001 189,50 0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un 0,0011 11,70 0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0011 11,70 0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	par 0,0004 62,40 0,03
06111 /SINAPI	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	un 0,0001 16,90 0,00
06111 /SINAPI	Servente de obras	h 0,5000 5,00 5,29
06111 /SINAPI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	

LUCAS COSTA ARAÚJO SILVA
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

CÓDIGO	Limpeza e desencrostamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrostante Duratto ou similar- R1	UNITD
02334/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA 2,50 MATERIAL 1,54 CUSTO TOTAL 7,17	PREÇO TOTAL 12,54 0,03
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (111,5100%) 2,79 SERV. TERCEIRO 0,34 BDI (24,8400 %)	1,78 8,95
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN
M 00813 /ORSE	Desencrostante Duratto ou similar - R1	1
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h

CÓDIGO	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	UNITD
100717/SINAPI		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN
43490/SINAPI	Epl - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un
43466/SINAPI	Ferramentas - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h
04783/SINAPI	MÃO-DE-OBRA (111,51%) Pintor (horista)	h
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA 2,36 MATERIAL 2,49 CUSTO TOTAL 7,48	0,3022 7,80 4,99
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (111,5100%) 2,63 SERV. TERCEIRO 0,00 BDI (24,8400 %)	1,86 9,34
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN
M 03768 /SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un
O 88310 /SINAPI	Pintor com encargos complementares	h

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

CÓDIGO	Microconcreto fluido	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UNID	
						m³	
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0024	18,80	0,05		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0030	10,80	0,03		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0054	18,58	0,10		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	2,0862	4,50	9,39		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0018	31,50	0,06		
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0012	40,80	0,05		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,1080	150,00	16,20		
10596 /ORSE	Protetor articular	un	0,1080	5,00	0,54		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0432	35,90	1,55		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0036	36,90	0,13		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0552	11,70	0,65		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0006	22,98	0,01		
00134 /SINAPI	Graute cimentício para uso geral	kg	.500,0000	1,15	1.725,00		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0006	27,50	0,02		
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0042	11,26	0,05		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	Un	0,0042	10,22	0,04		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0006	327,80	0,20		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0012	13,52	0,02		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0024	11,50	0,03		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0192	6,35	0,12		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0036	189,50	0,68		
04720 /SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,5000	116,39	58,20		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	2,4432	12,00	29,32		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0192	62,40	1,20		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0048	16,90	0,08		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0144	13,00	0,19		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0360	20,00	0,72		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0012	16,50	0,02		
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	6,0000	7,80	98,99		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	18,0000	5,00	190,36		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,1080	12,54	1,35		

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

CÓDIGO	Microconcreto fluido	UNID					
04925/ORSE		m³					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	2,4432	5,00	12,22		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0096	300,00	2,88		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	136,80	MATERIAL	1.844,65		
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,5100%)	152,55	SERV. TERCEIRO	16,45	
					BDI (24,8400 %)	2.150,45	
					534,17	PREÇO TOTAL	2.684,62
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 00134 / SINAPI	Graute cimentício para uso geral					kg	1.500,0000
M 04720 / SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete					m3	0,5000
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente					h	18,0000
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					h	6,0000
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)					h	6,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras					h	18,0000

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	UNID	PC
04738/ORSE			

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11284 / ORSE	Cavalete de ferro n° 1	un	0,0000	112,67	0,00
11283 / ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0000	461,93	0,00
11285 / ORSE	Forte inversora de solda WMT 140ED 220V - BAMBOZZI - WMT- 140ED	un	0,0000	862,00	0,00
11282 / ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un	0,0000	362,00	0,00
11281 / ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0001	284,01	0,03
11280 / ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0000	60,50	0,00
11279 / ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0000	84,70	0,00
11278 / ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0000	35,90	0,00
11286 / ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0000	372,08	0,00
02711 / SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	189,50	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de poliéster, sem jugular (classe b)	un	0,0001	13,00	0,00
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	16,90	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002	62,40	0,01
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0006	11,70	0,01

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

CÓDIGO		Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples										UNID		
04738 /ORSE												PC		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL									
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58	0,00									
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0004	35,90	0,01									
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0203	4,50	0,09									
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	6,35	0,00									
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0004	20,00	0,01									
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,0244	12,00	0,29									
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00									
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0011	150,00	0,17									
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0011	5,00	0,01									
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm) , Ref.138 Z Gedore	un	0,0000	105,34	0,00									
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00									
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0000	27,36	0,00									
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0000	27,89	0,00									
11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,0000	97,96	0,00									
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0000	204,31	0,00									
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0000	17,51	0,00									
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0000	59,27	0,00									
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm) . Ref. 138 Gedore.	un	0,0000	65,22	0,00									
MÃO-DE-OBRA (111,51%)														
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1600	5,00	1,69									
44497 /SINAPI	Montador de estruturas metálicas horista	h	0,0800	7,46	1,26									
SERVIÇOS DE TERCEIROS														
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0244	5,00	0,12									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0011	12,54	0,01									
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO														
MÃO DE OBRA		1,40	MATERIAL		0,63	CUSTO TOTAL		3,74	PREÇO TOTAL					
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,5100%)		1,55	SERV. TERCEIRO		0,16	BDI (24,8400 %)		0,93	4,67		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR												UN	QTD
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente												h	0,1600
O 10605 /ORSE	Encargos Complementares - Montador												h	0,0800

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Lucas Costa Aragão Silva

Eugenêio Civil

CREA-SE 271919541-3

RptRelacaoComposicoesEmpForn

Página 12

FOLHA Nº 25

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

Página 12

FOLHA Nº 35

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	UNID
04738/ORSE		pc
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h 0,1600
P 44497 / SINAPI	Montador de estruturas metálicas horista	h 0,0800

CÓDIGO	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNOR ou similar - R1	UNID
04651/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,35	0,00
04290 /ORSE	Solvente para epoxi 420.000 RENNOR ou similar	l	0,0200	90,94	1,82
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0040	150,00	0,60
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0916	12,00	1,10
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0014	20,00	0,03
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001	18,58	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0675	4,50	0,30
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
04291 /ORSE	Tinta à base de resina epóxi REVRAN FBR 720 - RENNOR ou similar	l	0,2000	20,00	4,00
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0002	18,50	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0027	30,61	0,08
10583 /ORSE	Tincha 3"	un	0,0027	11,98	0,03
10596 /ORSE	Protetor articular	un	0,0040	5,00	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0016	35,90	0,06
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
11250 /ORSE	Rolo 1ã de carneiro 20cm	un	0,0014	17,50	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	13,00	0,01
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	298,00	0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	189,50	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0021	11,70	0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	62,40	0,04
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
04783 /SINAPI	Pintor (horista)	h	0,6000	7,80	9,90
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,00	3,17

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

CÓDIGO		Plataforma de madeira com tábuas de pinho de 2ª para reparos em estrutura de concreto armado										UNITID	
04926/ORSE												m²	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA													
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL								
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0611	12,00	0,73								
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0027	5,00	0,01								
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0011	35,90	0,04								
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0014	11,70	0,02								
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00								
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0001	37,90	0,00								
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0001	189,50	0,02								
05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,4000	20,30	8,12								
06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da regioao - bruta	m	1,6000	16,40	26,24								
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	22,89	0,00								
12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0004	62,40	0,03								
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,90	0,00								
12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0004	13,00	0,01								
MÃO-DE-OBRA (111,51%)													
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000	5,00	3,17								
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3000	7,80	4,95								
SERVIÇOS DE TERCEIROS													
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0027	12,54	0,03								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0611	5,00	0,31								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,84	MATERIAL	92,57	CUSTO TOTAL	101,09						
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,5100%)	4,28	SERV. TERCEIRO	0,40	BDI (24,8400 %)	25,11					
								PREÇO TOTAL		126,20			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA													
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD										
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m	3,5000										
M 08877 /ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	m	3,5000										
M 05061 /SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,4000										
M 06189 /SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da regioao - bruta	m	1,6000										
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3000										
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,3000										
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,3000										

Lucas Costa Aragão Silva

Engenheiro Civil

CREA-SE 271919541-3

LUCAS COSIA MAGALHÃES SILVA
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

CÓDIGO	Plataforma de madeira com tábuas de pinho de 2" para reparos em estrutura de concreto armado	UNID
04926/ORSE		m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,3000


CÓDIGO	Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento elétrico	UNID
07387/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04182 /ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	h	0,3000	1,25	0,38
MATERIAL					
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0000	22,98	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000	18,58	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000	31,50	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0001	40,80	0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0002	13,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	150,00	0,27
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	5,00	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0007	35,90	0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0000	36,90	0,00
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0001	16,50	0,00
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	16,90	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0000	27,50	0,00
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0002	11,26	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0002	10,22	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0000	327,80	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0001	13,52	0,00
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0001	11,50	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0000	189,50	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0009	11,70	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003	62,40	0,02
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,35	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0001	10,80	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0290	4,50	0,13
01335 /ORSE	Lixa de disco ferro 80	f1	0,2500	2,96	0,74
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,80	0,00

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

CÓDIGO	Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento elétrico				UNID
07387/ORSE					m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	20,00	0,01				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0407	12,00	0,49				
MÃO-DE-OBRA (111,51%)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000	7,80	4,95				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1000	5,00	1,06				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0407	5,00	0,20				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002	300,00	0,06				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			8,38	PREÇO TOTAL					
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	2,84	MATERIAL	1,71	CUSTO TOTAL	8,38			
	ENC. (111,5100%)	3,17	SERV. TERCEIRO	0,28	BDI(24,8400 %)	2,08			
						COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
E 04182 /ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	h	0,3000						
M 01335 /ORSE	Lixa de disco ferro 80	fl	0,2500						
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1000						
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3000						
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000						
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,1000						



LUCAS COSTA ARAGÃO SILVA
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

CÓDIGO	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras de até 3,0cm				UNID
04917/ORSE					m²

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	5,0000	4,00	20,00
MATERIAL					
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,7635	12,00	9,16
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0112	20,00	0,22
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pc	0,0080	6,35	0,05
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0015	16,90	0,03

CÓDIGO		Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras de até 3,0cm										UNID	
04917/ORSE												m²	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA													
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL								
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0060	62,40	0,37								
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0173	11,70	0,20								
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0045	13,00	0,06								
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,7057	4,50	3,18								
03283 /ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v	m	0,0010	7,79	0,01								
04727 /ORSE	Luva de proteção de latex	par	0,0050	6,37	0,03								
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0022	18,58	0,04								
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0008	31,50	0,03								
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0338	150,00	5,07								
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0338	5,00	0,17								
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0135	35,90	0,48								
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0015	36,90	0,06								
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0015	189,50	0,28								
MÃO-DE-OBRA (111,51%)													
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,5000	5,00	26,44								
04257 /SINAPI	Operador de marteleto ou marteleiteiro	h	5,0000	7,52	79,53								
SERVIÇOS DE TERCEIROS													
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,7635	5,00	3,82								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0030	300,00	0,90								
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0338	12,54	0,42								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	50,10	MATERIAL	19,44	CUSTO TOTAL	150,55						
EQUIPAMENTO		ENC. (111,5100%)	55,87	SERV. TERCEIRO	5,14	BDI (24,8400 %)	37,40	PREÇO TOTAL	187,95				
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA													
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD										
E 02490 /ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 1l ou equivalente)	h											
M 03283 /ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v	m											
M 04727 /ORSE	Luva de proteção de latex	par											
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr											
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h											
O 10599 /ORSE	Encargos Complementares - Marteleiteiro	h											
P 04257 /SINAPI	Operador de marteleto ou marteleiteiro	h											

LUCAS COSTA Aragão Silva

Engenheiro Civil

CREA-SE 271919541-3

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

CÓDIGO	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras de até 3,0cm	UNID
04917/ORSE		m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h
		2,5000

CÓDIGO	Restauro - Limpeza superficial de obras de arte	UNID
04055/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05
MATERIAL					
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0027	35,90	0,10
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	16,90	0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0003	37,90	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0003	22,89	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0067	5,00	0,03
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0003	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	30,00	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0067	150,00	1,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0981	4,50	0,44
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0010	6,35	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0009	13,00	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0010	62,40	0,06
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0034	11,70	0,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0022	20,00	0,04
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1527	12,00	1,83
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
03073 /ORSE	Auxiliar de Restaurador	h	1,5000	5,00	15,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0067	12,54	0,08
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1527	5,00	0,76
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0006	300,00	0,18
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
MÃO DE OBRA		7,50	MATERIAL	3,60	CUSTO TOTAL
ENC. (111,51008%)		8,36	SERV. TERCEIRO	1,02	BDI (24,8400 %)
EQUIPAMENTO		0,07			20,55
				5,10	
				PREÇO TOTAL	
				25,65	

LUCAS COSTA ATAGÃO SILVA
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

CÓDIGO	Restauro - Limpeza superficial de obras de arte	UNID
04055/ORSE		m2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
O 10588 /ORSE	Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração	h 1,5000
P 03073 /ORSE	Auxiliar de Restaurador	h 1,5000

CÓDIGO	Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=3/4". af_06/2018	UNID
98753/SINAPI		m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
MATERIAL		
10998 /SINAPI	Eletrodo revestido aws - e-6010, diametro igual a 4,00 mm	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	kg 5,0500 30,00 151,50
37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h 2,0100 0,81 1,63
37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h 2,0100 0,70 1,41
43492 /SINAPI	Epi - família soldador - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h 2,0100 2,28 4,58
43468 /SINAPI	Ferramentas - família soldador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 2,0100 1,58 3,18
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h 2,0100 1,07 2,15
	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	h 2,0100 0,06 0,12
06160 /SINAPI	Soldador (horista)	h 2,0289 6,50 27,89
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	13,19 MATERIAL
0,00 ENC.(111,5100%)	14,70 SERV. TERCEIRO	0,00 BDI (24,8400 %)
		192,46
		240,27
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN QTD
M 10998 /SINAPI	Eletrodo revestido aws - e-6010, diametro igual a 4,00 mm	kg 5,0500
O 88317 /SINAPI	Soldador com encargos complementares	h 2,0100

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

CÓDIGO	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	UNID
100309/SINAPI		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
MATERIAL		
37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
43458 /SINAPI	Ferramentas - família almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h 1,0000 0,06 0,06
		h 1,0000 0,05 0,05

CÓDIGO	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares				UNID
100309/SINAPI					h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
43482 / SINAPI	Epi - família almoxarife - horista (encargos complementares- coletado caixa)	h	1,0000	0,69	0,69
MÃO-DE-OBRA (111,51%)					
40943 / SINAPI	Tecnico em segurança do trabalho (horista)	h	1,0146	8,20	17,60
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
	MÃO DE OBRA		19,21		
	ENC. (111,5100%)		4,77		
				PREÇO TOTAL	23,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000		
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000		
M 43458 / SINAPI	Ferramentas - família almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000		
M 43482 / SINAPI	Epi - família almoxarife - horista (encargos complementares- coletado caixa)	h	1,0000		
O 00299 / SINAPI	Curso de capacitação para técnico em segurança do trabalho (encargos complementares) - horista	h	1,0000		
P 40943 / SINAPI	Tecnico em segurança do trabalho (horista)	h	1,0000		

CÓDIGO	Curso de capacitação para auxiliar técnico de engenharia (encargos complementares) - horista										UNID			
95323/SINAPI											h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)										UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00532 / SINAPI	Auxiliar tecnico / assistente de engenharia										h	0,0067	11,50	0,16
RESUMO DA COMPOSIÇÃO														
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,5100%)		0,08	MATERIAL		0,00	CUSTO TOTAL		0,16	PREÇO TOTAL	0,20	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA														
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR										UN	QTD		
P 00532 / SINAPI	Auxiliar tecnico / assistente de engenharia										h	0,0067		
Lucas Costa Aragão Silva Engenheiro Civil CREA-SE 271919541-3														
CÓDIGO	Curso de capacitação para encarregado geral (encargos complementares) - horista										UNID			
95401/SINAPI											h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														

Lucas Costa Araújo Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

CÓDIGO		Curso de capacitação para encarregado geral (encargos complementares) - horista						UNID	
95401/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04083 / SINAPI	Encarregado geral de obras (horista)					h	0,0172	13,00	0,47
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,22	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,47	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,5100%)		0,25	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,8400 %)	0,12
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
P 04083 / SINAPI	Encarregado geral de obras (horista)							h	0,0172

CÓDIGO		Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista					UNID			
95402/SINAPI							h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02706 / SINAPI		Engenheiro civil de obra júnior					h	0,0120	46,80	1,19
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,56	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,19	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,5100%)	0,63	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,8400 %)	0,30	1,49	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD	
P 02706 / SINAPI		Engenheiro civil de obra júnior							h	0,0120

CÓDIGO		Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista						UNID	
95372/SINAPI								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO		MÃO-DE-OBRA (111,51%)				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04783 / SINAPI		Pintor (horista)				h	0,0120	7,80	0,20
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,09	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,20	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,5100%)	0,11	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(24,8400 %)	0,05	0,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						UN	QTD
P 04783 / SINAPI		Pintor (horista)						h	0,0120
Lucas Costa Aragão Silva Engenheiro Civil									

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 27919547-3

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES
Av. Augusto Franco Siqueira Campos Aracaju-SE CNPJ :
32.812.497/0001-39

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SERGIPE EM PEDRA BRANCA - LARANJEIRAS/SE

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00272
Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração										UNID	
10588 /ORSE												h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA													
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL								
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29								
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,35	0,00								
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	20,00	0,03								
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	12,00	1,22								
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00								
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06								
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	62,40	0,04								
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	37,90	0,01								
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01								
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,70	0,03								
SERVIÇOS DE TERCEIROS													
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06								
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO													
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. (111,5100%)	0,00	MATERIAL	2,39	CUSTO TOTAL	3,15	PREÇO TOTAL					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA													
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR													
E 11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001										
E 11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001										
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023										
M 12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007										
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002										
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006										
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045										
M 11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002										
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018										
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015										
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007										
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654										

Lucas Costa Aragão Silva

Engenheiro Civil

CREA-SE 271919541-3

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

CÓDIGO	Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração	UNID
10588/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,0001
M 10578 /ORSE	Formão grande	un 0,0002
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
EQUIPAMENTO		
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un 0,0001 246,00 0,02
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portatil	un 0,0001 518,00 0,05
MATERIAL		
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un 0,0001 30,00 0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0007 6,35 0,00
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006 13,00 0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002 16,90 0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0007 62,40 0,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023 11,70 0,03
11244 /ORSE	Martelo com unha	un 0,0002 37,90 0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0654 4,50 0,29
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045 150,00 0,68
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015 20,00 0,03
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018 12,00 1,22
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018 35,90 0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045 5,00 0,02
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un 0,0002 22,89 0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un 0,0002 15,15 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES
Av, Augusto Franco Siqueira Campos Aracaju-SE CNPJ :
32.812.497/0001-39

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SERGIPE EM PEDRA BRANCA - LARANJEIRAS/SE
Cod. Empreendimento : 00272
Ref : Agosto/2022-1
Moeda : R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Carpinteiro						UNID	
10551/ORSE								h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,1018	5,00	0,51			
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0045	12,54	0,06			
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)		cj	0,0004	300,00	0,12			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,39	CUSTO TOTAL	3,15	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,07 ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (24,8400 %)	0,78	3,93	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD		
E 11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional					un	0,0001		
E 11249 /ORSE	Serra circular elétrica portatil					un	0,0001		
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)					par	0,0023		
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado					par	0,0007		
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)					un	0,0002		
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)					un	0,0006		
M 10492 /ORSE	Cesta Básica					un	0,0045		
M 11244 /ORSE	Martelo com unha					un	0,0002		
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)					un	0,1018		
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta					un	0,0015		
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção					pr	0,0007		
M 02378 /ORSE	Vale transporte					un	0,0654		
M 10577 /ORSE	Serrote 40cm					un	0,0001		
M 10578 /ORSE	Formão grande					un	0,0002		
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm					un	0,0002		
M 10596 /ORSE	Protetor auricular					un	0,0045		
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml					un	0,0018		
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)					un	0,1018		
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo					un	0,0045		
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)					cj	0,0004		

Lucas Costa Aragão Silva

Engenheiro Civil

CREA-SE 271919541-3

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

CÓDIGO	Encargos Complementares - Marteleiteiro	UNID
10599 /ORSE		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,40	0,05
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,70	0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	189,50	0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	20,00	0,03
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	5,00	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	150,00	0,68
04723 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,1018	12,00	1,22
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01

SERVIÇOS DE TERCEIROS

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo
10761 /ORSE Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup)

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	CUSTO TOTAL	BDI (24,8400 %)	0,81	PREÇO TOTAL	4,09
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (24,8400 %)	0,81				

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

CÓDIGO	Encargos Complementares - Marteleiteiro	UNID
10599/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
M 10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0002
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0002
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Montador	UNID
10605/ORSE		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003	17,51	0,01
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	20,00	0,03
11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002	84,70	0,02
11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002	35,90	0,01
11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm) , Ref.138 Z Gedore	un	0,0002	105,34	0,02
11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm) . Ref. 138 Gedore.	un	0,0002	65,22	0,01
11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002	59,27	0,01
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01
11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002	204,31	0,04
11272 /ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un	0,0001	97,96	0,01
11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001	27,89	0,00
11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003	27,36	0,01
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	5,00	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	150,00	0,68
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29

</

* E = Equipamento, M = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

CÓDIGO	Encargos Complementares - Montador	UNID
10605/ORSE		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	UN	0,0002	60,50	0,01
11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMT 140ED 220V - BAMBOZZI - WMT- 140ED	un	0,0002	862,00	0,09
12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,40	0,05
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,70	0,03
11286 /ORSE	Macario de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un	0,0003	372,08	0,11
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,1018	12,00	1,22
11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un	0,0001	461,93	0,05
11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un	0,0008	284,01	0,23
11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un	0,0002	362,00	0,07
11284 /ORSE	Cavalete de ferro n° 1	un	0,0002	112,67	0,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	c-j	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,12	CUSTO TOTAL
	ENC. (111,5100%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (24,8400 %)
				0,95	
				3,81	PREÇO TOTAL
					4,76

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 11270 /ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un	0,0003
M 11271 /ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	un	0,0001
M 11272 /ORSE	Alicate Climrador (cripador)	un	0,0001
M 11273 /ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un	0,0002
M 11274 /ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un	0,0003
M 11275 /ORSE	Alicate de pressão 11"	un	0,0002
M 11276 /ORSE	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforç	un	0,0002
M 11277 /ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	un	0,0002
M 11278 /ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un	0,0002
M 11279 /ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	un	0,0002
M 11280 /ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un	0,0002

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES
Av. Augusto Franco Siqueira Campos Atacaju-SE CNPJ :
32.812.497/0001-39

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SERGIPE EM PEDRA BRANCA - LARANJEIRAS/SE
RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00272
Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Montador	UNID
10605/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 11281 /ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un 0,0008
M 11282 /ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2 Black e Decker	un 0,0002
M 11283 /ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un 0,0001
M 11284 /ORSE	Cavalete de ferro nº 1	un 0,0002
M 11285 /ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un 0,0001
M 11286 /ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un 0,0003
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,0006
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0654
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

Lucas Costa Araújo Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 274919541-3

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550/ORSE		h

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,40	0,05
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,70	0,03
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	11,50	0,00

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00272

Ref : Agosto/2022-1 Moeda : R\$

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

RptRelacaoComposicoesEmpForm

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0002
M 10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0002
M 10790 /ORSE	Prumo de face	un 0,0001
M 11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001
M 11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0007
M 11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un 0,0007
M 11247 /ORSE	Serra mármore	un 0,0001
M 11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un 0,0002
M 11265 /ORSE	Martejo de borracha com cabo	un 0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

Lucas Costa Aragão Silva

Engenheiro Civil

CREA-SE 271919541-3

LUCAS COSTA ATACAJU SILVA
Engenheiro Civil
CREA/SE 271919541-3

CÓDIGO		Encargos Complementares - Pintor	UNID			
10553/ORSE			h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	150,00	0,68	
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	62,40	0,05	
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29	
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01	
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	20,00	0,03	
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,1018	12,00	1,22	

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor	UNID
10553 /ORSE		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04725 /ORSE	Espátula	un	0,0004	18,50	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de seguranc a aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,00	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	16,90	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	11,70	0,03
11252 /ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,0001	298,00	0,03
11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045	30,61	0,14
11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0023	17,50	0,04
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	5,00	0,02
10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0045	11,98	0,05

SERVIÇOS DE TERCEIROS

10362 /ORSE Seguro de vida e acidente em grupo
10761 /ORSE Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)
10517 /ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup)

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005
M 04725 /ORSE	Espátula	un	0,0004
M 10583 /ORSE	Trincha 3"	un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
M 11250 /ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,0023
M 11251 /ORSE	Pincel de seda 2"	un	0,0045

LUCAS COSTA ALAGÃO SILVA
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pintor	UNID
10553/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
M 11252 /ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un 0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID
10549/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		
CÓDIGO	MATERIAL	UN
10492 /ORSE	Cesta Básica	un 0,0045
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un 0,1018
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un 0,0015
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr 0,0008
02378 /ORSE	Vale transporte	un 0,0941
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un 0,0001
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
10788 /ORSE	Pá quadrada	un 0,0002
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un 0,0002
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
04728 /ORSE	Talhadreira chata 10"	un 0,0003
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

CÓDIGO	Pintor com encargos complementares	UNID
88310/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,48	1,48
04783/SINAPI	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	h	1,0120	7,80	16,70

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	7,89	MATERIAL	6,83	CUSTO TOTAL	23,53	PREÇO TOTAL	29,37
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	8,81	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,8400 %)	5,84	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000
M 43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
M 43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000
O 95372/SINAPI	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	1,0000
P 04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	1,0000

Luís Costa Araújo Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

CÓDIGO	Soldador com encargos complementares	UNID
88317/SINAPI		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	1,0000	2,28	2,28
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,70	0,70
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,81	0,81
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,0000	0,06	0,06
43468/SINAPI	Ferramentas - familia soldador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	1,07	1,07
43492/SINAPI	Epi - familia soldador - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	1,0000	1,58	1,58

CÓDIGO	Soldador com encargos complementares					UNID	
88317/SINAPI						h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,51%)	UN		QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
06160 /SINAPI	Soldador (horista)	h		1,0094	6,50	13,88	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	6,56	MATERIAL	6,50	CUSTO TOTAL		
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	7,32	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (24,8400 %)	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					20,38	PREÇO TOTAL	
					5,06	25,44	
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
M 37370 /SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)					h	1,0000
M 37371 /SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,0000
M 37372 /SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)					h	1,0000
M 37373 /SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa)					h	1,0000
M 43468 /SINAPI	Ferramentas - família soldador - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,0000
M 43492 /SINAPI	Epi - família soldador - horista (encargos complementares -coletado caixa)					h	1,0000
O 95379 /SINAPI	Curso de capacitação para soldador (encargos complementares) - horista					h	1,0000
P 06160 /SINAPI	Soldador (horista)					h	1,0000

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CREA-SE 271919541-3

A
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 331 13 de Julho
Comissão Permanente de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

Ref.: Licitação Pública nº. 42/2022

Objeto: Inspeção e Manutenção da Ponte sobre o Rio Sergipe em Pedra Branca, Município de Laranjeiras.

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

A BV Construção Serviços e Incorporações LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 32.812.497/0001-39 situada na Av. Augusto Franco Nº 1328, Siqueira Campos – CEP. 49075-100 - Aracaju / SE, por intermédio de seu representante legal o Sr. Benedito Farias dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade nº 894.746 SSP SE e do CPF nº 438.257.705-59, abaixo assinado, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Aracaju (SE), 16 de janeiro de 2023.



Benedito Farias dos Santos Filho
Sócio – Administrador
CPF: 434.257.705-59
RG. 894.746/SSP/SE

A
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 331 13 de Julho
Comissão Permanente de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

Ref.: Licitação Pública nº. 42/2022

Objeto: Inspeção e Manutenção da Ponte sobre o Rio Sergipe em Pedra Branca,
Município de Laranjeiras

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE DISPONIBILIDADE

Declaro ter disponibilidade para trabalhar na execução dos serviços/obras inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato;

Prazo de Execução em dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de serviço;

Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessão pública de recebimento das Propostas, mínimo de 120 (cento e vinte) dias.

Aracaju (SE), 16 de janeiro de 2023.



Benedito Farias dos Santos Filho
Sócio - Administrador
CPF. 438.257.705-59
RG. n.º: 894.746 SSP-SE