



AÇO	Ø (mm)	C.TOTAL (m)	PESO+10% (kg)
CA50	6.3	15	4
	10.0	1.595	1.094
	12.5	520	566
	16.0	251	434
	20.0	81	221
PESO TOTAL 2.319 Kg			

VOLUME DE CONCRETO = $32,38\text{m}^3$

NOTAS:

- 1- Observar as notas na prancha 1.
- 2- Os ferros N3 poderão ser fixados com adesivo epoxi.
- 3- Concretar o fundo do poço de sucção somente após a conclusão de toda estrutura.
- 4- Cobrimento das armaduras: 5cm.

REVISÃO				DESO		DESENHO DE REFERÊNCIA		NOTAS	DESO	EXECUTADO POR	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE				
Nº	DATA	DESCRIÇÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA	TÍTULO				NÚMERO	TOPOGRAFIA	DESENHO TOPOGRAFIA	PROJETO	DESENHO PROJETO
									VISTO E ACEITO						
									ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA						
									DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES CONTIDAS						
									NO CONTRATO						