

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS				940.361,65	74,41
01.01	RELATÓRIOS DE ANDAMENTO DE PROJETO				940.361,65	100,00
01.01.001	Relatório de Andamento de Projeto nº 01 - RAP 01	un	1,00	94.036,16	94.036,16	10,00
01.01.002	Relatório de Andamento de Projeto nº 02 - RAP 02	un	1,00	94.036,16	94.036,16	10,00
01.01.003	Relatório de Andamento de Projeto nº 03 - RAP 03	un	1,00	188.072,34	188.072,34	20,00
01.01.004	Relatório de Andamento de Projeto nº 04 - RAP 04	un	1,00	94.036,16	94.036,16	10,00
01.01.005	Relatório de Andamento de Projeto nº 05 - RAP 05	un	1,00	94.036,16	94.036,16	10,00
01.01.006	Relatório de Andamento de Projeto nº 06 - RAP 06	un	1,00	94.036,16	94.036,16	10,00
01.01.007	Relatório de Andamento de Projeto nº 07 - RAP 07	un	1,00	94.036,17	94.036,17	10,00
01.01.008	Relatório de Andamento de Projeto nº 08 - RAP 08	un	1,00	188.072,34	188.072,34	20,00
02	ESTUDOS GEOTÉCNICOS E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS				323.403,45	25,59
02.01	ESTUDOS GEOTÉCNICOS				150.308,55	46,47
02.01.001	SONDAGENS				134.781,27	41,67
02.01.001.001	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt maior que 100 Km de Aracaju	Un	1,00	5.803,60	5.803,60	1,79
02.01.001.002	Sondagem a percussão	m	80,00	178,24	14.259,20	4,41
02.01.001.003	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju	Un	1,00	4.870,47	4.870,47	1,51
02.01.001.004	Sondagem a trado	m	460,00	121,21	55.756,60	17,24
02.01.001.005	Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre furos na mesma área (Distância de 30 a 100 m)	Un	230,00	235,18	54.091,40	16,72
02.01.002	ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO				15.527,28	4,80
02.01.002.001	Sondagem por poço de visita	m	8,00	405,87	3.246,96	1,00
02.01.002.002	Coleta de amostra de solo in loco (para ensaio)	un	8,00	84,77	678,16	0,21
02.01.002.003	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	8,00	255,41	2.043,28	0,63
02.01.002.004	Ensaio - Limite de Atherberg	un	8,00	189,66	1.517,28	0,47
02.01.002.005	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	8,00	189,66	1.517,28	0,47
02.01.002.006	Ensaio - permeabilidade vertical - carga variável	un	4,00	1.631,08	6.524,32	2,02
02.02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS				173.094,90	53,53
02.02.001	Implantação de marco de concreto(coordenadas e cotas altimétricas), com monografia	un	8,00	83,45	667,60	0,21
02.02.002	Execução de levantamento planialtimétrico semicadastral de vias e faixas (largura de 20 m) para interceptores e emissários, transporte de RN e desenhos na escala 1:2000	km	30,00	5.255,91	157.677,30	48,75
02.02.003	Levantamento topográfico batimétrico semi-cadastral de áreas até 1 hectare	m2	10.000,00	0,83	8.300,00	2,58
02.02.004	Execução de levantamento planialtimétrico semicadastral de áreas, incluindo demarcação da poligonal, transporte de RN e coordenadas, implantação de testemunho e elaboração de desenho na escala 1:500, com curvas de nível de metro em metro	m2	15.000,00	0,43	6.450,00	1,99



Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PROPRIÁ, CEDRO, TELHA E
JAPOATÃ / SERGIPE - RESUMO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08724

BDI: 26,44%

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
Importa o presente orçamento em : (um milhão, duzentos e sessenta e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>			1.263.765,10	

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: XDRJ-K37V-MICU-EVXV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/07/2023 é(são) :

- Erasmo Gomes Santos Junior - 17/07/2023 16:04:51