III- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA DESO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº ...../2023-DESO

Prestação de serviços de substituição de hidrômetros e padronização de ligações de água de domicílios localizados no município de Aracaju, componente do programa de redução e controle de perdas. (Rev. 4)

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL ITEM
1.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	mês	6	49.768,00	**298.608,00**
2.	**SERVIÇOS**				**1.536.873,38**
2.1.	Substituição de hidrômetros DN 15mm	unid.	8.002	17,63	141.075,26
2.2.	Substituição de hidrômetros DN 15mm c/padronização da ligação na parede	unid.	8.002	157,86	1.263.195,72
2.3.	Substituição de hidrômetros DN 20mm c/padronização da ligação na parede	unid.	106	157,86	16.733,16
2.4.	Substituição de hidrômetros DN 25mm a 100mm	unid.	334	157,86	52.725,24
2.5.	Instalação/substituição de caixa de proteção do hidrômetro no piso	unid.	400	157,86	63.144,00
3.	**FORNECIMENTO DE MATERIAIS**				**525.538,69**
3.1.	**Caixa de Proteção de Hidrômetro**				
3.1.1.	Caixa de calçada (pré-moldada de concreto armado)	unid	400	123,39	49.356,00
3.1.2.	Tampa de caixa de calçada (pré-moldada de concreto armado)	unid	2.001	24,67	49.364,67
3.1.3.	Lacre de Cabo de Aço	unid	8.108	4,79	38.837,32
3.1.4.	Lacre de Polipropileno para tubete	unid	8.002	0,96	7.681,92
3.2.	**Cavalete**				
3.2.1	Tubo de PVC roscável DN 1/2"	m	8.002	9,80	78.419,60
3.2.2.	Joelho de PVC roscável DN DN 1/2"	unid	32.008	2,17	69.457,36
3.2.3.	Registro de esfera de PVC DN 1/2"	unid	8.002	13,82	110.587,64
3.2.4.	Tubo de PVC roscável DN 3/4"	m	106	17,95	1.902,70
3.2.5.	Joelho de PVC roscável DN DN 3/4"	unid	424	3,24	1.373,76
3.2.6.	Registro de esfera de PVC DN 3/4"	unid	106	16,24	1.721,44
3.3.	**Ramal Predial**				
3.3.1.	Tubo de PEAD DN 25 mm	m	8.108	3,67	29.756,36
3.3.2.	Adaptador de compressão c/rosca, de PEAD DN 20 mm	unid	8.108	5,02	40.702,16
3.3.3.	União em PP para tubo PEAD DN 20 mm	unid	8.108	5,72	46.377,76
4.	**MATERIAIS FORNECIDOS PELA DESO**				
4.1.	Caixa de parede c/2 compartimentos	unid.	unid.		
4.2.	**Hidrômetro DN 15mm (1/2") - Qmáx = 3,0 m³/h**				
4.2.1	Hidrômetro DN 1/2"	unid	unid		
4.2.2.	Tubete de PVC com bucha de latão DN 1/2"	unid	unid		
4.3.	**Hidrômetro DN 20mm (3/4") - Qmáx = 5,0 m³/h**				
4.3.1.	Hidrômetro DN 3/4"	unid	unid		
4.3.2.	Tubete de PVC com bucha de latão DN 3/4"	unid	unid		
4.4.	**Hidrômetro DN 25mm (1") - Qmáx = 10,0 m³/h**				
4.4.1.	Hidrômetro DN 1"	unid	unid		
4.4.2.	Tubetes e porcas de latão DN 1"	conj.	conj.		
4.4.3.	Registro de gaveta DN 25mm (1")	unid	unid		
4.5.	**Hidrômetro DN 40mm (1 1/2") - Qmáx = 20,0 m³/h**				
4.5.1.	Hidrômetro DN 1 1/2"	unid	unid		
4.5.2.	Tubetes e porcas de latão DN 1 1/2"	conj.	conj.		
4.5.3.	Registro de gaveta DN 40mm (1 1/2")	unid	unid		
4.6.	**Hidrômetro DN 50mm (2") - Qmáx = 50,0 m³/h**				
4.6.1.	Hidrômetro tipo woltmann DN 2" - Filtro externo	unid	unid		
4.6.2.	Filtro Y de FºFº - DN 2", com tela de aço inox.	unid	unid		
4.6.3.	Parafuso e porca, d x l = 16 x 80mm	unid	unid		
4.6.4.	Anel de borracha ABF p/flanges DN 2"	unid	unid		
4.6.5.	Flange avulso de FºFº - DN 2", com rosca BSP.	unid	unid		
4.6.6.	Registro de gaveta DN 50mm (2")	unid	unid		
4.7.	**Hidrômetro DN 100mm (4") - Qmáx = 100,0 m³/h**				
4.7.1.	Hidrômetro tipo woltmann DN 4" - Filtro externo	unid	unid		
4.7.2.	Filtro Y de FºFº - DN 4", com tela de aço inox.	unid	unid		
4.7.3.	Parafuso e porca, d x l = 20 x 90mm	unid	unid		
4.7.4.	Anel de borracha ABF p/flanges DN 4"	unid	unid		
4.7.5.	Flange avulso de FºFº - DN 4", com rosca BSP.	unid	unid		
4.7.6.	Registro de gaveta DN 100mm (4")	unid	unid		
				TOTAL	**2.361.020,07**

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO LUIZ MONTEIRO, MARCELO LUIZ MONTEIRO e MARCELO LUIZ MONTEIRO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: FFLL-ZWFJ-FKKI-QFRK