

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS				444.703,22	72,98
01.01	RELATÓRIOS DE ANDAMENTO DE PROJETO				444.703,22	100,00
01.01.001	Relatório de Andamento de Projeto nº 01 - RAP 01	un	1,00	44.470,33	44.470,33	10,00
01.01.002	Relatório de Andamento de Projeto nº 02 - RAP 02	un	1,00	44.470,33	44.470,33	10,00
01.01.003	Relatório de Andamento de Projeto nº 03 - RAP 03	un	1,00	88.940,64	88.940,64	20,00
01.01.004	Relatório de Andamento de Projeto nº 04 - RAP 04	un	1,00	88.940,64	88.940,64	20,00
01.01.005	Relatório de Andamento de Projeto nº 05 - RAP 05	un	1,00	88.940,64	88.940,64	20,00
01.01.006	Relatório de Andamento de Projeto nº 06 - RAP 06 - RELATÓRIO FINAL	un	1,00	88.940,64	88.940,64	20,00
02	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS				164.690,13	27,02
02.01	ESTUDOS GEOTÉCNICOS				81.361,85	49,40
02.01.001	SONDAGENS				76.860,37	46,66
02.01.001.001	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt maior que 100 Km de Aracaju	Un	1,00	5.803,60	5.803,60	3,52
02.01.001.002	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju	Un	1,00	4.870,47	4.870,47	2,96
02.01.001.003	Sondagem a percussão	m	90,00	178,24	16.041,60	9,74
02.01.001.004	Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma área (distância de 501 até 2000m)	Un	2,00	1.460,38	2.920,76	1,77
02.01.001.005	Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma área (distância de 101 até 500m)	Un	4,00	571,51	2.286,04	1,39
02.01.001.006	Sondagem a trado	m	140,00	121,21	16.969,40	10,30
02.01.001.007	Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre furos na mesma área (Distância de 101 a 500 m)	Un	70,00	399,55	27.968,50	16,98
02.01.002	ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO				4.501,48	2,74
02.01.002.001	Sondagem por poço de visita	m	4,00	405,87	1.623,48	0,99
02.01.002.002	Coleta de amostra de solo in loco (para ensaio)	un	4,00	84,77	339,08	0,21
02.01.002.003	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	4,00	255,41	1.021,64	0,62
02.01.002.004	Ensaio - Limite de Atherberg	un	4,00	189,66	758,64	0,46
02.01.002.005	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	4,00	189,66	758,64	0,46
02.02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS				83.328,28	50,60
02.02.001	Implantação de marco de concreto(coordenadas e cotas altimétricas), com monografia	un	10,00	83,45	834,50	0,51
02.02.002	Execução de levantamento planialtimétrico semicadastral de vias e faixas (largura de 20 m), transporte de RN e desenhos na escala 1:2000	km	14,00	5.255,91	73.582,74	44,68
02.02.003	Batimetria com seções transversais	Km	0,10	3.110,42	311,04	0,19
02.02.004	Execução de levantamento planialtimétrico semicadastral de áreas, incluindo demarcação da poligonal, transporte de RN e coordenadas, implantação de testemunho e elaboração de desenho na escala 1:500, com curvas de nível de metro em metro	m2	20.000,00	0,43	8.600,00	5,22



Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SAA DA CIDADE DE
RIACHUELO/SERGIPE- RAP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 08922

BDI: 26,44%

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
Importa o presente orçamento em :		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>			609.393,35	
(seiscentos e nove mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos)						