

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

EXECUÇÃO DE MURO DA UNIDADE DE DESINFECÇÃO DA FONTE DO GALANTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 09053

BDI: 24,84%

Ref : Fevereiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS				70.847,32	100,00
01.01	MURO				64.069,26	90,43
01.01.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	170,00	260,43	44.273,10	62,49
01.01.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	340,00	51,03	17.350,20	24,49
01.01.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	37,40	65,40	2.445,96	3,45
01.02	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO				6.605,50	9,33
01.02.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	550,00	5,46	3.003,00	4,24
01.02.002	Regularização Manual	m2	550,00	6,55	3.602,50	5,09
01.03	PORTÃO DE ACESSO				172,56	0,24
01.03.001	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	m2	6,00	10,95	65,70	0,09
01.03.002	Pintura com tinta acrílica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	m2	6,00	17,81	106,86	0,15
Importa o presente orçamento em : (setenta mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				70.847,32

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: NOMW-PE8E-DE26-X4BQ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/06/2024 é(são) :

- NAPOLEAO GOMES BARRETO FILHO - 07/05/2024 08:27:21 (Certificado Digital)