

DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

ETA LAGOA REDONDA
CIDADE: PIRAMBU

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
1	TAPUME MURO	-	-
1.001	FOLHA CHAPA COMPENSADA 2.20X.1.10	UNID	30
1.002	CAIBRO 3X3 COMPRIMENTO 2.5	UNID	30
2	DEMOLIÇÃO	-	-
2.001	DEMOLIÇÃO ESTRUTURA ALVENARIA SEM REAPROVEIRAMENTO	M³	13
2.002	DEMOLIÇÃO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO SEM REAPROVEITAMENTO	M³	3.85
2.003	REMOÇÃO TELHADO SEM REAPROVEITAMENTO	M²	20
3	ALVENARIA	-	-
3.001	BLOCO CERAMICO 6 FUROS ALVENARIA DE VEDAÇÃO 9 X 14 X 19 CM	M²	178
3.002	CHAPISCO INTERNO	M²	131
3.003	REBOCO INTERNO	M²	131
3.004	CHAPISCO EXTERNO	M²	225.74
3.005	REBOCO EXTERNO	M²	225.74
3.006	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR	M³	2.82
4	PINTURA	-	-
4.001	MASSA CORRIDA PVA (INTERNA)	M²	131
4.002	MASSA CORRIDA ACRILICA (EXTERNA)	M²	60
4.003	PINTURA INTERNA	M²	131
4.004	PINTURA EXTERNA	M²	225.74
5	PISO E REVESTIMENTO	-	-
5.1	ÁREA VIVENCIA	-	-
5.1.1	PISO CIMENTO POLIDO	M²	10.92
5.1.2	RODA PÉ H=10CM	M²	1.41
5.2	BANHEIRO	-	-
5.2.1	PISO CIMENTO POLIDO	M²	3.57
5.2.2	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA BRANCO	M²	23.4
5.3	DEPÓSITO	-	-
5.3.1	PISO CIMENTO POLIDO	M²	4.62
5.3.2	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA BRANCO	M²	24.36
5.4	SALA CLORIFICAÇÃO	-	-
5.4.1	PISO CIMENTO POLIDO	M²	5
5.4.2	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA BRANCO	M²	25.2
5.5	PISO EXTERNO	-	-
5.5.1	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO H=5cm	M²	5.3
6	ELETRICO	-	-
6.001	INTERRUPTOR SIMPLES COM UMA TOMADA 2P+T	UNID	4
6.002	TOMADA DUPLA 2P+T	UNID	3
6.003	TOMADA SIMPLES 2P+T	UNID	5
6.004	PLAFON PORTA-LAMPADA SOBREPOR	UNID	4
6.005	ELETRODUTO CORRUGADO TIPO KANAFLEX ½"	M	20
6.006	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ½" X 3M	UNID	12
6.007	CURVA 90° EM PVC RÍGIDO ½"	UNID	9
6.008	LUVA DE EMENDA PV RÍGIDO ½"	UNID	20
6.009	CABO COBRE, SECÇÃO NOMINAL 2,5MM², ISOLAÇÃO EPR – 1KV, COR PRETA, 99,99% DE PUREZA	M	50
6.010	CABO COBRE, SECÇÃO NOMINAL 2,5MM², ISOLAÇÃO EPR – 1KV, COR AZUL, 99,99% DE PUREZA	M	50
6.011	CABO COBRE, SECÇÃO NOMINAL 2,5MM², ISOLAÇÃO EPR – 1KV, COR VERDE, 99,99% DE PUREZA	M	50
6.012	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL DE EMBUTIR	UNID	4
7	HIDRAULICO	-	-
7.001	CAIXA D'AGUA EM POLIESTER FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA	UNID	1
7.002	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	M	28
7.003	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDABEL, 25 MM ÁGUA FRIA	UNID	9
7.004	TE PVC, SOLDABEL, BUCHA DE LATAO NA BOLSA, 90 GRAUS, 25 MM AGUA FRIA	UNID	4
7.005	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO, SIMPLES, BITOLA 3/4 ÁGUA FRIA	UNID	2
7.006	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	UNID	1
7.007	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID	5
7.008	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, DN 50MM PARA ESGOTO	M	8.2
7.009	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UNID	1
7.010	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDABEL, 25 X 50 MM ESGOTO	UNID	1
7.011	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDABEL, 100 X 50 MM ESGOTO	UNID	2
7.012	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM ESGOTO	M	4.1
7.013	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID	1
7.014	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA BANHEIRO	UNID	1
7.015	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA	UNID	2
7.016	BARCIA SANITARIA COM CAIXA ACLOPADA	UNID	1
7.017	BANCADA GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA OU OUTROS EQUIVALENTES, COM CUBA INOX, FORMATO 80X45CM, E= 2CM	UNID	1
8	COBERTURA	-	-
8.001	TELHA DE BARRO CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA COMP. 41CM, REND 16 TELHAS/M2	UNID	720
8.002	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MASSARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	226
8.003	CAIBRO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MASSARANDUBA, EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	136
9	ESQUADRIA	-	-
9.001	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO, COM VIDRO 4MM	UNID	1
9.002	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, ACABAMENTO BRANCO COM VIDRO 4 MM	UNID	1
9.003	COBOBÓ 0.30X0.30	UNID	10
9.004	BANCADA GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA OU OUTROS EQUIVALENTES, COM CUBA INOX, FORMATO 250X60CM, E= 2CM	UNID	2
9.005	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA DE 700X2100MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA	UNID	1
9.006	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA DE 800X2100MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA	UNID	3
9.007	PORTÃO PADRÃO DESO 4X1.6	UNID	1
9.008	CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM	M	67
9.009	HASTE RETA DE ACO GALVANIZADO, H = *30* CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXACAO DE CONCERTINA SIMPLES DE 30 CM	UNID	65
10	ESTRUTURAL	-	-
10.001	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	792
10.004	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	1.53
10.005	CONCRETAGEM DE RADIER, FCK = 35 MPA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	6.5
10.006	ESCOVAÇÃO DE VALA PARA INFRAESTRUTURA	M³	3
10.007	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA PRÉ-MOLDADA TIPO U 14cmX19cmX39cm	UNID	231
OBS:	FERRAGEM FOI ESTIMADO 100KG POR METRO CÚBICOS, É NECESSÁRIO INCLUIR NA PLANILHA ORÇAMENTARIA VALOR PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL PARA DETALHAMENTO DA ARMADURA		