

| IT | CÓD  | DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS                                                                                            | CUSTO TOTAL  | BDI(%)   | VALOR TOTAL  | %      |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------|
| 01 | 9209 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE TOBIAS BARRETO-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO-ETA JABIBERI<br>FORN. DE MATERIAIS    | 1.140.267,73 | 12,0000% | 1.277.100,93 | 13,36% |
|    | 01   | DRENAGEM PLUVIAL                                                                                                         | 152.892,96   |          | 171.240,14   | 1,79%  |
|    | 02   | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                                                                                                     | 3.336,59     |          | 3.735,47     | 0,04%  |
|    | 03   | TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BLOCO HIDRÁULICO                                                             | 193.926,52   |          | 217.197,31   | 2,27%  |
|    | 04   | CASA DE QUÍMICA                                                                                                          | 6.303,60     |          | 7.060,44     | 0,07%  |
|    | 05   | RESERVATÓRIO APOIADO - RAP 500m3                                                                                         | 160.794,71   |          | 180.090,32   | 1,88%  |
|    | 06   | ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EAT                                                                                         | 310.357,51   |          | 347.601,01   | 3,64%  |
|    | 07   | LEITO DE SECAGEM (14 unidades)                                                                                           | 113.694,00   |          | 127.338,64   | 1,33%  |
|    | 08   | ELEVATÓRIA DE EFLUENTE DOS LEITOS DE SECAGEM                                                                             | 16.031,74    |          | 17.955,23    | 0,19%  |
|    | 09   | ESTRUTURA PARA TANQUE DE SULFATO DE ALUMÍNIO                                                                             | 3.848,06     |          | 4.310,00     | 0,05%  |
|    | 10   | ESTRUTURA PARA TANQUE DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO                                                                             | 601,02       |          | 673,15       | 0,01%  |
|    | 11   | ESTRUTURA PARA TANQUE DE DIOXIDO DE CLORO                                                                                | 2.364,86     |          | 2.648,72     | 0,03%  |
|    | 12   | CHEGADA NO RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE (TOBIAS BARRETO)                                                               | 176.116,16   |          | 197.250,50   | 2,06%  |
| 02 | 9210 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE TOBIAS BARRETO-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO-ETA JABIBERI<br>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 6.634.693,17 | 24,8400% | 8.281.144,96 | 86,64% |
|    | 01   | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                    | 533.806,55   |          | 666.394,59   | 6,97%  |
|    | 02   | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                        | 177.186,41   |          | 221.183,33   | 2,31%  |
|    | 03   | TERRAPLENAGEM                                                                                                            | 640.985,20   |          | 799.271,12   | 8,36%  |
|    | 04   | DRENAGEM PLUVIAL                                                                                                         | 109.013,31   |          | 136.058,07   | 1,42%  |
|    | 05   | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                                                                                                     | 10.821,90    |          | 13.513,84    | 0,14%  |
|    | 06   | TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO BLOCO HIDRÁULICO                                                             | 79.454,77    |          | 99.169,37    | 1,04%  |
|    | 07   | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                             | 955.464,39   |          | 1.192.479,65 | 12,48% |
|    | 08   | URBANIZAÇÃO                                                                                                              | 592.888,55   |          | 740.165,73   | 7,74%  |
|    | 09   | CASA DE QUÍMICA                                                                                                          | 611.512,26   |          | 763.396,34   | 7,99%  |
|    | 10   | RESERVATÓRIO APOIADO - RAP 500 m³                                                                                        | 597.189,05   |          | 745.498,16   | 7,80%  |
|    | 11   | ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EAT                                                                                         | 601.490,33   |          | 750.869,82   | 7,86%  |
|    | 12   | LEITOS DE SECAGEM (14 UNIDADES)                                                                                          | 943.177,72   |          | 1.177.303,26 | 12,32% |
|    | 13   | ELEVATÓRIA DE EFLUENTES DOS LEITOS DE SECAGEM                                                                            | 63.681,63    |          | 79.490,50    | 0,83%  |
|    | 14   | ESTRUTURA PARA TANQUE DE SULFATO DE ALUMÍNIO                                                                             | 88.616,44    |          | 110.626,39   | 1,16%  |
|    | 15   | ESTRUTURA PARA TANQUE DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO                                                                             | 56.735,65    |          | 70.828,41    | 0,74%  |
|    | 16   | ESTRUTURA PARA TANQUE DE DIÓXIDO DE CLORO                                                                                | 86.033,51    |          | 107.402,71   | 1,12%  |
|    | 17   | GUARITA                                                                                                                  | 52.285,42    |          | 65.272,74    | 0,68%  |



DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe  
Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE TOBIAS BARRETO-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO-ETA JABIBERI

RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Codigo do Resumo: 1148

29/01/2025

Ref: Novembro/2024-1 Moeda:

| IT                                                                                                                                                  | CÓD | DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS                              | CUSTO TOTAL   | BDI(%) | VALOR TOTAL         | %                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                     | 18  | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO              | 193.491,60    |        | 241.548,00          | 2,53%                       |
|                                                                                                                                                     | 19  | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO                                       | 159.820,57    |        | 199.520,00          | 2,09%                       |
|                                                                                                                                                     | 20  | CHEGADA NO RESERVATÓRIO ELEVADO EXISTENTE (TOBIAS BARRETO) | 81.037,91     |        | 101.152,93          | 1,06%                       |
| Importa o presente orçamento em:<br>(nove milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). |     |                                                            | TOTAIS =====> |        | <b>7.774.960,90</b> | <b>9.558.245,89 100,00%</b> |