

DE : CPL
FAX: (79) 3226 1171

DATA: 07/06/13

REF.: CONCORRÊNCIA nº 10/2013

Em resposta aos questionamentos da interessada em participar da CPN 010/2013.

1e 2 – Não identificamos na PPU os serviços de Escavação e carga de material de jazida e o respectivo transporte para execução da sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista, com material de jazida.

RESPOSTA:

O serviço de “Escavação e carga de material de jazida” está incluído na composição de preços ORSE 2565, conforme mostrado no relatório anexo.

O transporte do material de jazida, quando ocorre, será remunerado através da composição de preços SINAPI 72841 – Transporte comercial em rodovia não pavimentada, considerando uma distância média de transporte de 15 quilômetros, que é a distância média das jazidas de areia para lastro e outros materiais.

3 – Estamos entendendo que os itens de “Mão- de obra de instalações” que aparecem diversas vezes na PPU estão ali lançados somente para que se tenha um valor definido de mão-de- obra execução de algum serviço extra. Fineza confirmar nosso entendimento.

Caso nosso entendimento esteja equivocado, solicitamos identificar quais serviços serão remunerados através desses itens especificados.

RESPOSTA:

Nas obras onde serão implantados reservatórios pré- moldados de concreto, foram previstos estes itens, por solicitação dos fabricantes para que fossem disponibilizados tais .

EMERSON DANTAS DE MENEZES
Presidente da CPL-DESO



Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES (ORSE)
5/6/2013 08:06:18
Ref : abril/2013-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista (com material de jazida)							PROD. EQUIPE		UNID
02565/ORSE									112,00		m3
COMPOSIÇÃO PADRÃO DNIT											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	PROD	IMPR	CUSTO PROD	CUSTO IMPR	CUSTO TOTAL			
02458/ORSE	Caminhao tanque (pipa)10000 l (m. benz - 2423 K - 184,0 hp ou equivalen te)	h	1,0000	0,93	0,07	125,34	13,79	117,53			
02469/ORSE	Grade disco GA 24 x 24 (marchesan ou equivalente)	h	1,0000	0,59	0,41	2,33	0,00	1,37			
02475/ORSE	Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equ ivalente)	h	1,0000	1,00	0,00	182,67	13,79	182,67			
02488/ORSE	Rolo pneu a. prop. 25 t (caterpillar - ps -360 - 145,0 hp ou equivalent e)	h	1,0000	0,67	0,33	120,93	13,79	85,57			
02499/ORSE	Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp)	h	1,0000	0,59	0,41	79,07	10,88	51,11			
04246/ORSE	Aluguel de rolo Compactador DYNAPAC CA- 25P pé de carneiro autop. 11,2 5 t vibrat	h	1,0000	0,86	0,14	130,61	10,88	113,85			
CODIGO	MÃO-DE-OBRA (Encargo Social: 152,9996%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL						
00054/ORSE	Encarregado de turma	h	1,0000	23,20	23,20						
00068/ORSE	Servente	h	3,0000	7,79	23,38						
MATERIAL											
03515/ORSE	Materia para aterro ou areia fina na jazida	m3	0,3500	5,46	1,91						
SERVIÇO AUXILIAR											
09899/ORSE	Escavação e carga material jazida, para base, sub-base e aterros	m3	0,9300	7,49	6,97						
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGO SOCIAL	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL				
		10,35	0,77	1,20	1,92	0,00	14,24				