

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA

À Companhia de Saneamento de Sergipe - Deso
Aracaju-SE


Ref. LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 008/2021

A **Hidrosolo Serviços Hidrogeológicos e Geológicos Ltda**, inscrita no CNPJ nº. 15.609.563/0001-59, sediada a Rua José Barreto Fontes, 117, Largo São Conrado, Bairro Aeroporto, Aracaju-SE, por intermédio de seu representante legal, o **Sr. Roberto Cardoso de Rezende**, portador da Carteira de Identidade nº. 299.240 SSP/SE e do CPF nº. 110.362.305-20, apresenta, nossa **CARTA PROPOSTA**, para fins de participação no **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 008/2021**.

DECLARAMOS que:

1. Executaremos as obras/serviços objetos desta Licitação, pelo valor total de R\$ 1.875.182,20 – (Hum milhão, oitocentos e setenta mil e cento e oitenta e dois reais e vinte centavos), no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, vinculado exclusivamente ao cronograma físico-financeiro contado a partir da data de emissão da Ordem de Serviço. Ao tempo em que assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
2. Manteremos válida a proposta pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados da data de recebimento da proposta financeira e documentos de habilitação, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta financeira não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo destes recursos;
3. Utilizaremos os equipamentos e equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos, bem como da fiscalização;
4. Na execução das obras/serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões da Companhia de Saneamento de Sergipe-Deso.
5. Indicamos para efeito de garantia contratual a opção pelo Seguro Garantia.

Aracaju-SE, 31 de Maio de 2021.

HIDROSOLO
HIDROSOLO SERVIÇOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOLÓGICOS LTDA

Roberto Cardoso de Rezende
Sócio-Administrador


DECLARAÇÃO

À
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO
ARACAJU-SE**

Ref. LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 008/2021

A **Hidrosolo Serviços Hidrogeológicos e Geológicos Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 15.609.563/0001-59, por intermédio de seu responsável legal, o Sr Roberto Cardoso de Rezende, brasileiro, Geólogo, portador da Carteira de Identidade nº 299.240/SSP-SE e CPF/MF nº 110.362.305-20, **DECLARA**, que tem condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com os fornecedores de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato.

Aracaju-SE, 31 de Maio de 2021.

HIDROSOLO
HIDROSOLO SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA

Roberto Cardoso de Rezende
Sócio-Administrador

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO
MENOR**


À
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO
ARACAJU-SE**

Ref. LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 008/2021

A **Hidrosolo Serviços Hidrogeológicos e Geológicos Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 15.609.563/0001-59, por intermédio de seu responsável legal, o Sr Roberto Cardoso de Rezende, brasileiro, Geólogo, portador da Carteira de Identidade nº 299.240/SSP-SE e CPF/MF nº 110.362.305-20, **DECLARA**, que para fins de cumprimento quanto ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

DECLARA ainda, que não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Aracaju-SE, 31 de Maio de 2021.

HIDROSOLO
HIDROSOLO SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA

Roberto Cardoso de Rezende
Sócio-Administrador

HIDROSOLO

Rua José Barreto Fontes , 117 Aeroporto Aracaju-SE CNPJ : 15.609.563/0001-59

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 07821

Desc Empreendimento: PERFURAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, AQUIFERO MARITUBA NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE ARACAJU

Prof. Resp.: Geólogo Roberto Rezende

Operador Resp: orse

Referência: Janeiro/2021-1

Prazo de Execução: 08 MESES
Encargo.: CALCULADO 111,0600%
B.D.I.: CALCULADO 19,0300%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDO DE ATÉ 250 m Cristo, Aldeia, Touro, Santa Maria e Candeal, GRANDE ARACAJU-SE	5	375.036,44	1.875.182,20	375.036,44	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de :

(um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>

1.875.182,20

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

HIDROSOLO
HIDROSOLO SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLÓGICOS LTDA
Roberto Cardoso Rezende
Sócio-Administrador

HIDROSOLO
Rua José Barreto Fontes, 117 Aeroporto Aracaju-SE
CNPJ : 15.609.563/0001-59

PERFURAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, AQUIFERO MARITUBA NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE ARACAJU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07821
BDI: 19,03% 26/05/2021
Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDO DE ATÉ 250 m				1.875.182,20	100,00
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				119.388,75	6,36
01.01.001	Acompanhamento técnico para poço de 100 a 250m	un	5,00	5.100,05	25.500,25	1,36
01.01.002	Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km)	km	500,00	22,64	11.320,00	0,60
01.01.003	Transporte da unidade teste de bombeamento (mínimo 100km)	km	500,00	14,76	7.380,00	0,39
01.01.004	Transporte de compressor 350psi / 950 cfm até 300km (mínimo 100km)	km	500,00	17,03	8.515,00	0,45
01.01.005	Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade	un	5,00	6.101,09	30.505,45	1,63
01.01.006	Instalação de unidade teste de bombeamento (Bomba submersa)	un	5,00	5.027,39	25.136,95	1,34
01.01.007	Instalação de compressor 350 psi/950 cfm	un	5,00	2.206,22	11.031,10	0,59
01.02	PERFURAÇÕES				734.374,75	39,16
01.02.001	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 17.1/2" - poço de 150 a 250m	m	60,00	385,24	23.114,40	1,23
01.02.002	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 14.3/4" - poço até 250m	m	1.190,00	262,77	312.696,30	16,68
01.02.003	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 8.1/2 a 9.1/2" - de 150 a 300m	m	1.190,00	215,96	256.992,40	13,70
01.02.004	Perfilagem de poço artesiano (IEL-Resistividade e SP, GR-Raios Gama API, BCS-Sônico-Porosidade, XTC-Perfil de Caliper de 4 braços e MEL-Caliper e Perfil de interpretação Computadorizado HIDRO-LOG ou similar até 200m	un	5,00	20.690,09	103.450,45	5,52
01.02.005	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Inçado e adensado	m3	15,00	566,09	8.491,35	0,45
01.02.006	Aplicação de HEXA-T com sonda rotativa em poços até 250m	un	5,00	1.487,17	7.435,85	0,40
01.02.007	Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m	m3	100,00	221,94	22.194,00	1,18
01.03	REVESTIMENTO E PROTEÇÃO				856.034,15	45,66
01.03.001	Revestimento tubo liso aço preto astm em 16"	m	60,00	1.274,30	76.458,00	4,08
01.03.002	Revestimento tubo liso pvc geomecânico reforçado dn 200mm	m	1.050,00	432,15	453.757,50	24,20
01.03.003	Revestimento filtro pvc geomecânico reforçado dn 200mm	m	250,00	507,25	126.812,50	6,76
01.03.004	Tampa de poço cap macho reforçado em 200mm	un	5,00	339,77	1.698,85	0,09
01.03.005	Tampa de poço galvanizada em 8"	un	5,00	97,06	485,30	0,03
01.03.006	Centralizador em 8"	un	25,00	241,48	6.037,00	0,32
01.03.007	Pré-filtro comum	m3	125,00	1.373,56	171.695,00	9,16
01.03.008	Hexametafosfato de potássio etc.	kg	1.000,00	19,09	19.090,00	1,02
01.04	DESENVOLVIMENTO, ENSAIO DE VAZÃO, ENTREGA DE POÇO				165.384,55	8,82
01.04.001	Desenvolvimento com compressor 350psi - 950cfm	h	120,00	488,27	58.592,40	3,12
01.04.002	Ensaio de vazão com bomba submersa	h	120,00	527,74	63.328,80	3,38
01.04.003	Análise físico-química de água	un	5,00	479,39	2.396,95	0,13
01.04.004	Descida de revestimento (tubos) diam. 16" com cimentação	m	60,00	221,94	13.316,40	0,71
01.04.005	Descida de revestimento (Tubos/Filtros Geomecânico) diam. 16"	m	1.250,00	22,20	27.750,00	1,48

HIDROSOLO
EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
RUA JOSÉ BARRETO FONTES, 117 - AEROPORTO ARACAJU-SE
CNPJ: 15.609.563/0001-59
Roberto Rezende
Geólogo
CREA 12.906/2005-01
Assinado eletronicamente no dia 26/05/2021
Assinado eletronicamente no dia 26/05/2021

Rua José Barreto Fontes, 117 Aeroporto Aracaju-SE
CNPJ : 15.609.563/0001-59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 07821
 BDI: 19,03% 26/05/2021
 Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

Importa o presente orçamento em :

(um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos)

UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>				
			1.875.182,20	

~~Roberto Carlos de Rezende~~
Roberto Carlos de Rezende - D. 3ª Região
CREA 12.906 - D. 3ª Região Geólogo

Geólogo Roberto Rezende



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

LICITAÇÃO PÚBLICA 008/2021

Data: 31.05.2021

item	serviços	%	Valor-R\$	1º Mês		2º e 3º Mês		4º e 5º Mês		6º e 7º Mês	
				(%)	valor-R\$	(%)	valor-R\$	(%)	valor-R\$	(%)	valor-R\$
1	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO DE ATÉ 250M	20,00	375.036,44	20,00	375.036,44						
				100%							
2	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO DE ATÉ 250M	20,00	375.036,44			20,00	375.036,44				
						100%					
3	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO DE ATÉ 250M	20,00	375.036,44					20,00	375.036,44		
								100%			
4	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO DE ATÉ 250M	20,00	375.036,44								
5	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO DE ATÉ 250M	20,00	375.036,44								
TOTAL SIMPLES		100,00	1.875.182,20	20,00	375.036,44	20,00	375.036,44	20,00	375.036,44	20,00	375.036,44
TOTAL ACUMULADO		100,00	1.875.182,20	20,00	375.036,44	40,00	750.072,88	60,00	1.125.109,32	80,00	1.500.145,76

item	serviços	%	Valor-R\$	8º Mês	
				(%)	valor-R\$
1	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO DE ATÉ 250M	20,00	375.036,44		
2	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO DE ATÉ 250M	20,00	375.036,44		
3	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO DE ATÉ 250M	20,00	375.036,44		
4	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO DE ATÉ 250M	20,00	375.036,44		
5	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO DE ATÉ 250M	20,00	375.036,44	20,00	375.036,44
				100%	
TOTAL SIMPLES		100,00	1.875.182,20	20,00	375.036,44
TOTAL ACUMULADO		100,00	1.875.182,20	100,00	1.875.182,20

Roberto Cardoso de Rezende
CREA 12.906 - D. 3ª Região
Geólogo

HIDROSOLO SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOTECNICOS LTDA
Roberto Cardoso de Rezende
Socio-Administrador

RUA JOSÉ BARRETO FONTES, 117 - LARGO SÃO CONRADO - BAIRRO AEROPORTO - ARACAJU - SERGIPE.
TEL (0**79) 3243-3062 E-mail: hidrosolo@uol.com.br

HIDROSOLO

Rua José Barreto Fontes , 117 Aeroporto Aracaju-SE

CNPJ : 15.609.563/0001-59

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 07821 - PERFURAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, AQUIFERO MARITUBA NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,90%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,29%
03	R - Risco	%	0,60%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,52%
05	L - Lucro	%	7,10%
06	I - TRIBUTOS		5,22%
06.001	- PIS	%	0,39%
06.002	- COFINS	%	1,83%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
TOTAL DO BDI :			19,03%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

HIDROSOLO
HIDROSOLO SERVIÇOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOLÓGICOS LTDA
Roberto Cardoso de Rezende
Roberto Cardoso de Rezende
Sócio-Administrador

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			43,46
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,87
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,74
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,44
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,11
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		7,69
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			14,39
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,73
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		5,31
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			16,41
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		15,99
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,06%

HIDROSOLO
EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
RUA JOSÉ BARRETO FONTES, 117 - AEROPORTO
ARACAJU - SE
CNPJ 15.609.563/0001-59
Roberto Cardoso de Rezende
Socio-Administrador

29

CÓDIGO	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lncado e adensado	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UNID	
						m3	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01		
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portatil	un	0,000036	518,00	0,02		
	MATERIAL						
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	22,89	0,00		
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	21,25	0,00		
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	17,90	0,00		
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	18,65	0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,90	0,19		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	35,90	0,55		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,001524	17,29	0,03		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	14,90	0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	9,00	0,05		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	22,98	0,00		
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	18,58	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	140,00	5,37		
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	16,70	0,00		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	22,60	0,02		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	13,85	0,03		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	16,79	0,00		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,00	3,10		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00678	5,30	0,04		
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,01278	74,89	0,96		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,867336	10,00	8,67		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	16,55	0,00		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,000252	9,05	0,00		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	272,97	0,01		
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	19,80	0,00		
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9000	94,50	85,05		
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	37,90	0,00		
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	315,0000	0,66	207,90		
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,26	0,00		

HIDROSOLO
HIDROSOLO SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS LTDA
Roberto Cardoso de Rezende
Socio-Administrador

CÓDIGO		Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lançado e adensado					UNID
11682/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,001524	144,50	0,22		
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6200	77,80	48,24		
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,2100	77,39	16,25		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019596	8,10	0,16		
12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00678	43,20	0,29		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	11,70	0,02		
MÃO-DE-OBRA (111,06%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,63	5,04		
00378 /SINAPI	Armador	h	0,1800	6,63	2,52		
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,63	5,04		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	7,6200	5,00	80,41		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003408	300,00	1,02		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336	4,50	3,90		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03834	12,54	0,48		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			377,15	CUSTO TOTAL	475,59	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,03	ENC. (111,0600%)	48,94	SERV. TERCEIRO	5,40	BDI (19,0300 %)
						90,50	566,09
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD		
0 07691 /ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado			m3	1,0000		

CÓDIGO		Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado					UNID	
07691/ ORSE							m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	518,00	0,02			
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01			
MATERIAL								
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,001524	144,50	0,22			
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,6200	77,80	48,24			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	315,0000	0,66	207,90			
E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar								
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe								

RODRIGO SEMERINHO DE CARVALHO

Roberto Cardoso de Rezende

Socio-Administrador

01/11/2019 14:23

HIDROSOL

Página 2

RptRelacaoComposicoesEmpirForm

HIDROSOLO
RUA JOSÉ BARRETO FONTES, 117
AEROPORTO ARACAJU-SE
CNPJ: 15.609.563/0001-59
Roberto Cardoso Rezende
Socio-Administrador

CÓDIGO		Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	UNID		
07691/ORSE			m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,867336	10,00	8,67
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2100	77,39	16,25
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019596	8,10	0,16
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00678	43,20	0,29
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	11,70	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	9,00	0,05
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	14,90	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	18,58	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,90	0,19
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	17,90	0,00
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	21,25	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	22,89	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	18,65	0,00
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	35,90	0,55
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,00	3,10
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	140,00	5,37
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	16,70	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	22,60	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	13,85	0,03
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	16,79	0,00
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	9,05	0,00
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9000	94,50	85,05
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	19,80	0,00
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	272,97	0,01
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,01278	74,89	0,96
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00678	5,30	0,04
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,26	0,00
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	37,90	0,00
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	16,55	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	22,98	0,00
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,001524	17,29	0,03

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS

RECIBO DE ENTREGA

HIDROSOLO
RUA JOSÉ BARRETO FONTES, 117
AEROPORTO ARACAJU-SE
CNPJ: 15.609.563/0001-59
RUBENS CARVALHO DE SOUZA
12/11/2021
Roberto Carlos de Rezende
Administrador

HIDROSOLO

Rua José Barreto Fontes, 117 Aeroporto Aracaju-SE
CNPJ : 15.609.563/0001-59

PERFURAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, AQUIFERO MARITUBA NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 07821
Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado					UNID
07691 /ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (111,06%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00378 /SINAPI	Armador	h	0,1800	6,63	2,52		
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,63	5,04		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	7,6200	5,00	80,41		
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,63	5,04		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03834	12,54	0,48		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003408	300,00	1,02		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336	4,50	3,90		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			475,59	CUSTO TOTAL			
EQUIPAMENTO		0,03	ENC. (111,0600%)	5,40	BDI (19,0300 %)		
				44,07	MATERIAL		
				48,94	SERV. TERCEIRO		
					PREÇO TOTAL		
					566,09		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR					UN	QTD
O 03429 /ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento					m3	1,0000
O 07692 /ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura					m3	1,0000

CÓDIGO		Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	UNID		
03429/ORSE			m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	10,00	6,11
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90	0,13
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,2100	77,39	16,25
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,6200	77,80	48,24
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0012	144,50	0,17
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	315,0000	0,66	207,90
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9000	94,50	85,05
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	17,29	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular	un	0,0036	9,00	0,03
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	35,90	0,39
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	8,10	0,11
12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	43,20	0,21

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 4

RptRelacaoComposicoesEmpForm

HIDROSOLO
RUA JOSÉ BARRETO FONTES, 117
AEROPORTO ARACAJU-SE
CNPJ: 15.609.563/0001-59
RptRelacaoComposicoesEmpForm

HIDROSOLO
Rua José Barreto Fontes, 117 Aeroporto Aracaju-SE
CNPJ : 15.609.563/0001-59

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07821

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

HIDROSOLO

Sociedade Administradora de Resende

Roberto Cardoso de Almeida

CÓDIGO		Encargos Complementares - Armador				UNID	
10555/ORSE						h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0002	17,90	0,00		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00	0,26		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,30	0,00		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02		
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	74,89	0,11		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	8,10	0,02		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	43,20	0,03		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70	0,00		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,00	0,01		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50	0,46		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	2,16	CUSTO TOTAL	
EQUIPAMENTO		ENC. (111,0600%)		0,00	0,64	BDI (19,0300 %)	
					0,53	PREÇO TOTAL	3,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD		
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)			un	0,1018		
M 00941 /ORSE	Fardamento			un	0,0015		
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção			pr	0,0008		
M 02378 /ORSE	Vale transporte			un	0,0654		
M 10585 /ORSE	Arco de serra			un	0,0002		
M 10586 /ORSE	Torquesa			un	0,0002		
M 10596 /ORSE	Protetor auricular			un	0,0045		
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml			un	0,0018		
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)			par	0,0023		
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado			par	0,0008		
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)			un	0,0002		

HIDROSOLO

HIDROSOLO SERVIÇOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA

Roberto Cardoso de Rezende

Sócio-Administrador

HIDROSOLO
HIDROSOLO SERVIÇOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA
Roberto Cardoso de Rezende
Socio-Administrador

HIDROSOLO

Rua José Barreto Fontes, 117 Aeroporto Aracaju-SE
CNPJ : 15.609.563/0001-59

PERFURAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, AQUIFERO MARITUBA NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE ARACAJU

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 07821
Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID	
		h	
10555/ORSE			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID
10551/ORSE		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		

CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
11249 /ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05
	MATERIAL				
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	18,65	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	18,58	0,00
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00	0,63
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,00	0,26
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	5,30	0,00
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	74,89	0,11
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	43,20	0,03
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,00	0,01
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	37,90	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70	0,00
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	8,10	0,02
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50	0,46

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

HIDROSOLO
HIDROSOLO E SERVIÇOS DE TERCEIROS
Roberto Cardoso Almeida
Roberto Cardoso Almeida
Roberto Cardoso Almeida

HI DROSOLO

Rua José Barreto Fontes, 117 Aeroporto Aracaju-SE
 CNPJ : 15.609.563/0001-59

PERFURAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, AQUÍFERO MARITUBA NA REGIÃO
 METROPOLITANA DA GRANDE ARACAJU

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento : 07821
 Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Carpinteiro					UNID		
10551/ORSE							h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		0,00	MATERIAL	2,17	CUSTO TOTAL	2,88	
EQUIPAMENTO		0,07	ENC. (111,0600%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,64	BDI(19,0300 %)	0,55	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
E 11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional							un	0,0001
E 11249 /ORSE	Serra circular elétrica portatil							un	0,0001
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)							par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado							par	0,0007
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)							un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)							un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica							un	0,0045
M 11244 /ORSE	Martelo com unha							un	0,0002
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)							un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento							un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção							pr	0,0007
M 02378 /ORSE	Vale transporte							un	0,0654
M 10577 /ORSE	Serrote 40cm							un	0,0001
M 10578 /ORSE	Formão grande							un	0,0002
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm							un	0,0002
M 10596 /ORSE	Protetor auricular							un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml							un	0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)							un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo							un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)							cj	0,0004

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

DR

SO

LO

HI

HI DROSOLO
 SERVIÇOS HI DROSOLO EMBRENDIMENTO
 Roberto Cardoso de Bezende
 Socio-Administrador

CÓDIGO		Encargos Complementares - Pedreiro		UNID			
10550/ORSE				h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO		MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL

HIDROSOLO
Rua José Barreto Fontes, 117 Aeroporto Aracaju-SE
CNPJ : 15.609.563/0001-59

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 07821

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

HIDROSOL

Sociedade Administradora de Empreendimentos Imobiliários e Comerciais Ltda.

Roberto Carlos da Feresende

Socio-Administrador

un un un un

CÓDIGO		Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550/ORSE			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005
M 04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004
M 10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002
M 10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002
M 10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001
M 11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001
M 11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007
M 11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007
M 11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001
M 11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002
M 11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

HYDROSOLO SERVIÇOS HIDROLOGICOS E AMBIENTAIS

HYDROSOLO

2023/09/14

Carla de Rezende

Administrador

HIDROSOLO
HIDROSOLO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E CIMENTAÇÃO
Roberto Cardoso de Rezende
Sócio-Administrador

CÓDIGO		Encargos Complementares - Servente		UNID	
10549 / ORSE				h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	140,00	0,63

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 10

RptRelacaoComposicoesEmprForm

CÓDIGO		Encargos Complementares - Servente		UNID	
10549/ORSE				h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,85	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	22,60	0,00
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,30	0,00
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	10,00	1,02
00941 /ORSE	Fardamento	un	0,0015	74,89	0,11
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,00	0,38
12895 /SINAPI	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	9,00	0,01
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00
02711 /SINAPI	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	144,50	0,03
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	8,10	0,02
12893 /SINAPI	Bota de segurancia com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	43,20	0,03
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,70	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	4,50	0,46
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			2,95	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO			0,56	BDI (19,0300 %)	3,51
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR			UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)			un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento			un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção			pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte			un	0,0941
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"			un	0,0003
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo			un	0,0001
M 10492 /ORSE	Cesta Básica			un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular			un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml			un	0,0018

HIDROSOLO

HIDROSOLO SERVIÇOS HIDROSOLO INOSES FERRAMENTAS LTDA

Roberto Cardoso de Rezende

Socio-Administrador

HIDROSOLO
HIDROSOLO SERVIÇOS HIDROELETROECONÔMICOS LTDA
Roberto Cardoso de Rezende
Socio-Administrador

CÓDIGO		Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura					UNID
07692 /ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	13,85	0,01		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	5,30	0,01		
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	14,90	0,00		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	17,29	0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	35,90	0,16		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06		
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	17,90	0,00		
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	21,25	0,00		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	22,89	0,00		
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	18,65	0,00		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	22,98	0,00		
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	16,70	0,00		
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	18,58	0,00		
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,00	0,85		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	16,79	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	140,00	1,59		
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	22,60	0,00		
	MÃO-DE-OBRA (111,06%)						
04750 /SINAPI	Pedreiro	h	0,3600	6,63	5,04		
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	5,00	17,10		
00378 /SINAPI	Armador	h	0,1800	6,63	2,52		
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600	6,63	5,04		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536	4,50	1,15		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkboxup)	cj	0,001008	300,00	0,30		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54	0,14		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			5,76	CUSTO TOTAL	37,08	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,03	ENC. (111,0600%)	15,63	SERV. TERCEIRO	1,59	BDI (19,0300 %)
						7,06	44,14
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR		UN	QTD			
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	1,6200			

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	UNID	
		m3	
07692 /ORSE			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3600
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,3600
O 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,1800
P 00378 / SINAPI	Armador	h	0,1800
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,3600
P 04750 / SINAPI	Pedreiro	h	0,3600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras	h	1,6200

HIDROSOLO
HIDROSOLO SERVIÇOS HIDROGEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS LTDA
Roberto Carlos de Rezende
Sócio-Administrador

29